

建设项目投标报价汇总表

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南
倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属
设施建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东升-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	979404.19	
1.1	场地整理平面图	36337.49	
1.2	混凝土硬化	129963.54	
1.3	操场跑道PVC运动地板	51649.21	
1.4	人行道铺装	21300.17	
1.5	鹅卵石漫道	32941.27	
1.6	沙地	15717.48	
1.7	大、小树池	9458.06	
1.8	花池	64165.86	
1.9	水池	126970.04	
1.10	升旗台	5455.65	
1.11	文化长廊	31952.76	
1.12	校门屏风-6m	16615.68	
1.13	新建围墙	241925.86	
1.14	新建围墙挡土墙	120425.19	
1.15	栏杆挡土墙	68192.13	
1.16	1.2m高挡土墙	2213.52	
1.17	其他	4120.28	
二	措施项目费	62380.55	
1	施工单价措施项目费	22430.61	
2	施工总价措施项目费	39949.94	
2.1	其中：安全文明施工费	36935.97	
2.2	其中：雨季施工增加费	1433.27	
2.3	其中：夜间施工增加费	530.84	
2.4	其中：检验试验配合费	1049.86	
三	其他项目费	33000	—
3.1	其中：暂列金额		—

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 东升-园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.2	其中：暂估价	33000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	43661.48	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	43661.48	—
五	税金	100660.16	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,219,106.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					979404.19	
		场地整理平面图					36337.49	
1	011601001001	拆除现状围墙	1. 构件名称:拆除原有围墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:250mm宽, 详设计 3. 构件表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m2	606.88	15.19	9218.51	
2	011601001002	拆除原有挡土墙	1. 构件名称:拆除原有3米挡土墙、1.2米挡土墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计 3. 构件表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m3	112.56	168.61	18978.74	
3	011601001003	拆除原有大门石柱	1. 构件名称:拆除原有大门石柱 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计 3. 构件表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m3	5.88	207.67	1221.1	
4	011601001004	拆除原有台阶	1. 构件名称:拆除原有台阶 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计 3. 构件表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m3	14.76	189.17	2792.15	
5	041001001001	拆除路面	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度约0.3m 2. 构件表面的附着物种类:根据现场 3. 建渣场内、外运输:投	m2	232.8	16.24	3780.67	
本页小计							35991.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用					
6	05B001	拆除保安室	1. 拆除砌体的截面尺寸: 9m2一层保安室，以现场实际为准 2. 砌体表面的附着物种类: 根据现场 3. 建渣场内、外运输: 投标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用	m2	9	38.48	346.32	
		混凝土硬化					129963.54	
		混凝土硬化					123485.39	
7	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详设计，综合考虑 3. 弃土运距: 投标人根据现场自行考虑	m3	247.63	19.11	4732.21	
8	040204001001	素土夯实	1. 密实度要求: 密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土夯实	m2	825.42	1.9	1568.3	
9	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 12cm	m2	825.42	33.22	27420.45	
10	040203007001	混凝土地面	1. 混凝土强度等级: 180厚C25混凝土面层（表层做防滑处理） 2. 养护	m2	825.42	108.75	89764.43	
		坡道					6478.15	
11	040204001002	素土夯实	1. 密实度要求: 密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土夯实	m2	43.97	1.9	83.54	
12	010404001001	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300	m3	13.19	167.65	2211.3	
13	011101003001	混凝土地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 100厚C20混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面	m2	43.97	95.14	4183.31	
本页小计							130309.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		操场跑道PVC运动地板					51649.21	
14	050201001001	成品PVC运动地板	1.路面厚度、宽度、材料种类:混凝土硬化上铺设PVC运动地板（成品），详设计	m2	735.22	70.25	51649.21	
		人行道铺装					21300.17	
15	040204001003	素土夯实	1.密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2.填方材料品种:素土夯实	m2	62.2	1.9	118.18	
16	010404001002	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:120mm厚级配碎石	m3	7.46	357.35	2665.83	
17	010501001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 2.模板制作、安装、拆除 3.含养护	m3	6.22	577.78	3593.79	
18	050201001002	透水砖园路	1.路面厚度、宽度、材料种类:60厚400x400彩砖，1:3水泥砂浆勾缝 2.砂浆强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	62.2	124.58	7748.88	
19	040204004001	成品混凝土平路沿石	1.材料品种、规格:1000*120*250预制混凝土路沿石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	66.92	90.05	6026.15	
20	040303002001	路沿石砼底座	1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.模板制作、安装、拆除 3.含养护	m3	1	1147.34	1147.34	
		鹅卵石漫道					32941.27	
21	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计，综合考虑 3.弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	49.5	19.11	945.95	
22	040204001004	素土夯实	1.密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2.填方材料品种:素土夯	m2	165	1.9	313.5	
本页小计							74208.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			实					
23	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚 3. 掺7%水泥	m2	165	85. 47	14102. 55	
24	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	16. 5	562. 91	9288. 02	
25	050201001003	鹅卵石漫道	1. 路面厚度、宽度、材料种类:30~80粒径黑色卵石, 竖贴紧密排铺 2. 砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m2	165	50. 25	8291. 25	
		沙地					15717. 48	
26	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	10. 26	19. 11	196. 07	
27	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	3. 42	591. 96	2024. 5	
28	010501004001	沙池基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	7. 04	636. 49	4480. 89	
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径Φ8mm	t	0. 541	5713. 36	3090. 93	
30	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:河细沙	m3	17. 69	334. 94	5925. 09	
		大、小树池					9458. 06	
31	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	31. 7	19. 11	605. 79	
本页小计							48005. 09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.35	658.82	889.41	
33	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	3.51	785.6	2757.46	
34	050201001004	树池铺装	1. 路面厚度、宽度、材料种类:350*200*20厚芝麻灰火烧面 2. 砂浆强度等级:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	9.45	254.12	2401.43	
35	050201001005	树池铺装（压顶）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:300*50厚芝麻灰光面 2. 砂浆强度等级:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	8.1	265.8	2152.98	
36	011201001001	树池内侧抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	14.32	45.46	650.99	
		花池					64165.86	
		小花池					51947.28	
37	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计,综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	22.94	19.11	438.38	
38	040204001005	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%,满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	62.68	1.9	119.09	
39	010404001003	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	10.53	167.65	1765.35	
40	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	22.56	785.6	17723.14	
41	050201001006	树池铺装	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400*600*20厚浅灰色花岗岩	m2	50.14	254.75	12773.17	
本页小计							41671.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级:20厚1: 3水泥砂浆，内掺3%防水粉					
42	050201001007	树池铺装（压顶）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:300*600*50厚黑色花岗岩压顶 2. 砂浆强度等级:20厚1: 3水泥砂浆，内掺3%防水粉	m2	37.61	262.2	9861.34	
43	010503004001	压顶	1. 混凝土强度等级:80厚C20钢筋混凝土压顶 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.41	1333.27	3213.18	
44	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ6mm	t	0.056	5484.82	307.15	
45	011201001002	树池内侧抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆，内掺3%防水粉	m2	127.87	44.94	5746.48	
		大花池					12218.58	
46	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	31.7	19.11	605.79	
47	040204001006	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	13.51	1.9	25.67	
48	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.67	658.82	1100.23	
49	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	5.48	785.6	4305.09	
50	050201001008	树池铺装	1. 路面厚度、宽度、材料种类:350*200*20厚芝麻灰火烧面	m2	10.08	254.13	2561.63	
本页小计							27726.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 7 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	050202001001	鹅卵石散铺	1. 石料种类、规格:100厚卵石散铺(Φ30-50)	m3	11.21	357.35	4005.89	
61	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ10mm	t	2.843	5713.36	16243.08	
		升旗台					5455.65	
62	010501001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.4	591.95	236.78	
63	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	0.97	785.61	762.04	
64	050201001010	升旗台铺装	1. 路面厚度、宽度、材料种类:25厚大理石,详设计 2. 砂浆强度等级:15厚1:3水泥砂浆粘结层	m2	2.6	267.85	696.41	
65	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:热轧无缝钢管,含所有附件 2. 旗杆高度:高度详设计 3. 所有钢构件除锈后,均刷防锈漆一道,银粉漆两道	根	1	3760.42	3760.42	
		文化长廊					31952.76	
		结构部分					19634.71	
66	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计,综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	15.3	19.11	292.38	
67	040204001008	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%,满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	6.57	1.9	12.48	
68	010501001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.66	591.95	390.69	
本页小计							26400.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
69	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.18	920.5	2006.69	
70	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:L50*80*5角钢、8厚钢板预埋件	t	0.087	7707.01	670.51	
71	010516002002	预埋螺栓	1. 钢材种类: φ8螺栓固定木柱	t	0.011	11510	126.61	
72	050304004001	木柱	1. 柱、梁截面:240*240防腐木柱	m3	1.8	2587.64	4657.75	
73	050304004002	木梁	1. 柱、梁截面:100*250防腐木	m3	0.76	4108.82	3122.7	
74	050304004003	木梁	1. 柱、梁截面:100*150防腐木	m3	1.13	4569.58	5163.63	
75	010607003001	PC遮阳板	1. 材料品种、规格:PC遮阳板, 详设计	m2	41.04	77.76	3191.27	
		装饰部分					12318.05	
76	050201001011	文化长廊铺装	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*25海南黑青石板板岩 机切面 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	19.75	228.84	4519.59	
77	050201001012	文化长廊铺装（嵌边）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*25厚海南黑青石板岩 机切面 300*120*25厚海南黑青石板岩 机切面 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	12.17	254.49	3097.14	
78	011205001001	50厚青石板（柱面）	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚青石板 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	2.12	297.66	631.04	
79	011205001002	20厚黄木纹冰裂板岩（柱面）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚黄木纹冰裂板岩 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	7.68	277.51	2131.28	
80	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:3.4m	m2	121.72	15.93	1939	
		校门屏风-6m					16615.68	
本页小计							31257.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升一园建工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	010101004009	挖基坑土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	1.12	19.12	21.41	
82	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	4.83	3.8	18.35	
83	010103001002	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	4.2	24	100.8	
84	010501001009	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.44	658.84	289.89	
85	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	4.32	920.5	3976.56	
86	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.76	1446.78	1099.55	
87	010503004002	压顶	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.54	1242	670.68	
88	010503001001	地梁	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.43	1001.65	430.71	
89	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	0.87	785.61	683.48	
90	010401003001	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合	m3	2.59	810.85	2100.1	
本页小计							9391.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 11 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级: M5砂浆砌筑	m3	19.11	785.6	15012.82	
100	010503001002	地梁	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	12.18	1001.66	12200.22	
101	010401003002	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	71.16	810.84	57699.37	
102	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	6.73	920.5	6194.97	
103	010503004003	压顶	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	9.86	1242	12246.12	
104	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	17.11	1446.77	24754.23	
105	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径Φ8mm	t	0.241	7010	1689.41	
106	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ12mm	t	0.607	5245.6	3184.08	
107	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 圆钢筋HPB300 直径Φ6mm	t	0.606	5713.37	3462.3	
		装饰部分					91260.8	
108	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 刷外墙弹性腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 刷灰色外墙涂料	m2	555.01	41.77	23182.77	
本页小计							159626.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	011201001004	墙面一般抹灰	1. 刷界面处理剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	720.95	45.93	33113.23	
110	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚120X240灰色仿古面砖（按照立面标注） 2. 底层厚度、砂浆配合比:25厚1：3水泥砂浆粉面 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆粉面	m2	112.03	235.83	26420.03	
111	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚PVC板雕刻喷烤漆制作造型宣传牌	m2	165.95	51.49	8544.77	
		新建围墙挡土墙					120425.19	
		土方及其他					9243.49	
112	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	52.45	19.11	1002.32	
113	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	44.69	3.8	169.82	
114	010103001004	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	38.86	24	932.64	
115	011701002003	外脚手架	1. 搭设高度:1.92m	m2	448.13	15.93	7138.71	
		结构部分					87454.02	
116	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:M7.5砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌 4. 排水管c100pvc管，	m3	141.86	420.89	59707.46	
本页小计							137028.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			泄水孔间距3.0m，高于地表400 5. 反滤包大样详04J008-18 6. 土方挖填运 7. 根据设计要求做变形缝，填缝					
117	010503001003	地梁	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	3.06	1001.66	3065.08	
118	010401003003	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	15.31	810.85	12414.11	
119	010503004004	压顶	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.56	1242	3179.52	
120	010502001003	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	4.79	1446.77	6930.03	
121	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径Φ8mm	t	0.061	7010	427.61	
122	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12mm	t	0.173	5245.61	907.49	
123	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 圆钢筋HPB300 直径Φ6mm	t	0.144	5713.33	822.72	
		装饰部分					23727.68	
124	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刷外墙弹性腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷灰色外墙涂料	m2	144.93	41.77	6053.73	
125	011201001005	墙面一般抹灰	1. 刷界面处理剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	187.48	45.93	8610.96	
本页小计							42411.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-园建工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比:12厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆粉面					
126	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚120X240灰色仿古面砖（按照立面标注） 2. 底层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆粉面 3. 抹灰厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆打底	m2	29.14	235.83	6872.09	
127	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚PVC板雕刻喷烤漆制作造型宣传牌	m2	42.55	51.49	2190.9	
		栏杆挡土墙					68192.13	
128	010101003005	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	22.07	19.11	421.76	
129	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	49.13	3.8	186.69	
130	010103001005	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	28.48	24	683.52	
131	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:M7.5砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌 4. 排水管c100pvc管，泄水孔间距3.0m，高于地表400 5. 反滤包大样详04J008-18 6. 土方挖填运 7. 根据设计要求做变形	m3	121.75	418.31	50929.24	
本页小计							61284.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			缝，填缝					
132	010503004005	压顶	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	4.27	1011.26	4318.08	
133	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ75不锈钢管，电焊后锉平抛光 2. 栏杆材料种类、规格：Φ50不锈钢管、Φ30不锈钢管 3. 固定配件种类:80*8通长预埋扁钢，Φ6铁脚L=100@300	m	35.6	265.2	9441.12	
134	011701002004	外脚手架	1. 搭设高度:3.9m	m2	138.84	15.93	2211.72	
		1.2m高挡土墙					2213.52	
135	010101003007	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	2.28	19.11	43.57	
136	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	1.82	3.8	6.92	
137	010103001006	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	2.52	24	60.48	
138	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:M7.5砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌 4. 根据设计要求做变形缝，填缝	m3	3.78	454.57	1718.27	
139	010503004006	压顶	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.38	1011.26	384.28	
		其他					4120.28	
本页小计							18184.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			36935.97			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	36935.97			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	530.84			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	1433.27			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	1049.86			
合 计					39949.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	轮胎渡桥（1组）		1000			
2	平衡桩（3套）		3000			
3	组合爬网（1套）		1000			
4	墙面打击乐器（5套）		1000			
5	凉亭（1套）		2000			
6	拱桥（1座）		1000			
7	水车（1套）		1000			
8	攀爬玩具（3套）		3000			
9	定制树屋玩具（1套）		2000			
10	非标定制大平台玩具（1项）		10000			
11	成品石头2组		2000			
12	成品仓库工具房39.25平方米		2000			
13	成品拱门2.50米		2000			
14	花架4组		2000			
合 计			33000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倭、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升一园建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1		0			100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东升-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		43661.48
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	43661.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	100660.16
合计					144321.64

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	90367.14	
1.1	绿化工程	90367.14	
二	措施项目费	3499.53	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	3499.53	
2.1	其中：安全文明施工费	3211.93	
2.2	其中：雨季施工增加费	143.25	
2.3	其中：夜间施工增加费	53.05	
2.4	其中：检验试验配合费	91.3	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4363.79	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	4363.79	—
五	税金	8840.74	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		107,071.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					90367.14	
		绿化工程					90367.14	
		乔木					38488.41	
1	050102001001	火焰木	1. 种类:火焰木 2. 自然高度:3.5-4m 3. 胸径或干径:17-19cm 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 栽植措施:搭设四脚支撑 6. 人工换填种植土	株	2	1219.15	2438.3	
2	琼050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 种类:火焰木 2. 胸径或干径:17-19cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	12.54	37.62	
3	050102001002	红花风铃木	1. 种类:红花风铃木 2. 自然高度:3.5-4m 3. 胸径或干径:20-24cm 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 栽植措施:搭设四脚支撑 6. 人工换填种植土	株	5	1747.15	8735.75	
4	琼050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 种类:红花风铃木 2. 胸径或干径:20-24cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	7.5	15.68	117.6	
5	050102001003	白花鸡蛋花	1. 种类:白花鸡蛋花 2. 地径:D8cm 3. 自然高度:2-2.5m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 栽植措施:搭设四脚支撑 6. 人工换填种植土	株	2	503.02	1006.04	
6	琼050403002003	草绳(帘)绕树干	1. 种类:白花鸡蛋花 2. 胸径或干径:8cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	6.31	18.93	
7	050102001004	莲雾树	1. 种类:莲雾树 2. 胸径或干径:25-29cm 3. 自然高度:3.5-4m 4. 养护期:6个月（按二	株	1	2860.54	2860.54	
本页小计							15214.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			级养护标准) 5. 栽植措施: 搭设四脚支撑 6. 人工换填种植土					
8	琼050403002004	草绳(帘)绕树干	1. 种类: 莲雾树 2. 胸径或干径: 25-29cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度: 1.5m	m	1.5	18.88	28.32	
9	050102001005	重阳木	1. 种类: 重阳木 2. 胸径或干径: 17-19cm 3. 自然高度: 3-3.5m 4. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 5. 栽植措施: 搭设四脚支撑 6. 人工换填种植土	株	2	1394.7	2789.4	
10	琼050403002005	草绳(帘)绕树干	1. 种类: 重阳木 2. 胸径或干径: 17-19cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度: 1.5m	m	3	12.54	37.62	
11	050102001006	芒果树	1. 种类: 芒果树 2. 胸径或干径: 25-29cm 3. 自然高度: 3.5-4m 4. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 5. 栽植措施: 搭设四脚支撑 6. 人工换填种植土	株	1	2948.03	2948.03	
12	琼050403002006	草绳(帘)绕树干	1. 种类: 芒果树 2. 胸径或干径: 25-29cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度: 1.5m	m	1.5	18.88	28.32	
13	050102001007	大罗汉松	1. 种类: 大罗汉松 2. 自然高度: 3-3.5m 3. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 4. 栽植措施: 搭设四脚支撑 5. 人工换填种植土	株	3	3233.93	9701.79	
14	050102001008	小罗汉松	1. 种类: 小罗汉松 2. 自然高度: 2-2.5m 3. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 4. 栽植措施: 搭设四脚支	株	5	1548.03	7740.15	
本页小计							23273.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			撑 5. 人工换填种植土					
		灌木					2348.38	
15	050102002001	红花三角梅球	1. 种类:红花三角梅球 2. 自然高度:0.7-0.8m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 人工换填种植土	株	8	104.67	837.36	
16	050102002002	苏铁	1. 种类:苏铁 2. 自然高度:0.6-0.7m 3. 蓬径:0.6-0.7m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 人工换填种植土	株	2	106.12	212.24	
17	050102002003	龟甲冬青	1. 种类:龟甲冬青 2. 自然高度:0.6-0.7m 3. 蓬径:0.6-0.7m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 人工换填种植土	株	10	101.9	1019	
18	050102002004	小柠檬树	1. 种类:小柠檬树 2. 自然高度:0.6-0.7m 3. 蓬径:0.6-0.7m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 人工换填种植土	株	2	50.28	100.56	
19	050102002005	金森女贞球	1. 种类:金森女贞球 2. 自然高度:0.6-0.7m 3. 蓬径:0.6-0.7m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 人工换填种植土	株	2	89.61	179.22	
		花卉及地被					49530.35	
20	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积结	m2	803.03	6.23	5002.88	
本页小计							7351.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			算					
21	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 部位: 草皮 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	182.44	18.23	3325.88	
22	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm 3. 部位: 地被 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	97.45	18.23	1776.51	
23	050102008001	小叶龙船花	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:30-35cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m2	141	68.19	9614.79	
24	050102008002	翠芦莉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:30-35cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m2	22.5	75.41	1696.73	
25	050102008003	红花继木	1. 花卉种类:红花继木 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:30-35cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m2	8.8	142.21	1251.45	
26	050102008004	变叶木	1. 花卉种类:变叶木 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:30-35cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m2	17.2	149.1	2564.52	
27	050102008005	朱蕉	1. 花卉种类:朱蕉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:30-35cm 4. 单位面积株数:36株/m ²	m2	5.4	79.35	428.49	
本页小计							20658.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-绿化工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3211.93			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3211.93			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	53.05			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	143.25			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	91.3			
合 计					3499.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倭、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东升-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4363.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4363.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8840.74
合计					13204.53

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	73164.55	
1.1	土方工程	582.86	
1.2	砼	11714.94	
1.3	钢筋工程	12817.75	
1.4	砌筑工程	8865.81	
1.5	门窗工程	5176.43	
1.6	楼地面装饰工程	3807.88	
1.7	墙、柱面装饰工程	21804.66	
1.8	天棚工程	700.92	
1.9	屋面	6632.29	
1.10	其它工程	1061.01	
二	措施项目费	12876.32	
1	施工单价措施项目费	9346.11	
2	施工总价措施项目费	3530.21	
2.1	其中：安全文明施工费	3264.09	
2.2	其中：雨季施工增加费	126.49	
2.3	其中：夜间施工增加费	46.85	
2.4	其中：检验试验配合费	92.78	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3853.21	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	3853.21	—
五	税金	8090.47	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	97,984.55	
------------------	-----------	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					73164.55	
		土方工程					582.86	
1	010101001001	平整场地	1.机械平整场地 2.土壤类别:二类土 3.弃土运距:投标人根据现场综合考虑	m2	21.6	5.8	125.28	
2	010101004011	挖基坑土方	1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:详设计 3.弃土运距:投标人根据现场综合考虑	m3	20.59	6.54	134.66	
3	010103001007	回填方	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:符合设计要求要求的原土	m3	8.58	18.11	155.38	
4	010103001008	房心回填	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:符合设计要求要求的原土	m3	2.53	7.23	18.29	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖土 2.运距:根据现场综合考虑 3.场内调配利用及外弃由投标人综合考虑	m3	7.81	19.11	149.25	
		砼					11714.94	
6	010501001011	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送费	m3	2.17	574.79	1247.29	
7	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费	m3	6.48	563.02	3648.37	
8	010503001004	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费	m3	2	569.06	1138.12	
9	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费	m3	6.4	573.95	3673.28	
10	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土	m3	2.39	657.05	1570.35	
本页小计							11860.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费					
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	0.21	750.24	157.55	
12	010507007001	卫生间反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	0.34	823.47	279.98	
		钢筋工程					12817.75	
13	010515001010	现浇构件钢筋（HRB400/ $\phi \leq 10$ ）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/ ≤ 10	t	0.665	5484.8	3647.39	
14	010515001011	现浇构件钢筋（HRB400/ $\phi \leq 18$ ）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/ $\phi \leq 18$	t	1.064	5245.6	5581.32	
15	010515001012	现浇构件钢筋（HRB400/ $\phi \leq 25$ ）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/ $\phi \leq 25$	t	0.016	4913.13	78.61	
16	010515001013	现浇构件钢筋（HRB300/箍筋/ $\phi \leq 10$ ）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB300/箍筋/ $\phi \leq 10$	t	0.02	7069.5	141.39	
17	010515001014	现浇构件钢筋（HRB400/箍筋/ $\phi \leq 10$ ）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/箍筋/ $\phi \leq 10$	t	0.44	7010	3084.4	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:钢筋直径 $\leq \phi 18$ mm	个	48	5.93	284.64	
		砌筑工程					8865.81	
19	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖、非黏土烧砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.81	762.91	1380.87	
20	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 厚度120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	0.82	845.07	692.96	
本页小计							15329.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 厚度240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	8.24	824.27	6791.98	
		门窗工程					5176.43	
22	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M0720 2. 门框、扇材质:详设计	m2	1.4	839.49	1175.29	
23	010802001002	不锈钢带亮子玻璃成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M01027 2. 门框、扇材质:详设计	m2	2.7	523.21	1412.67	
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 框、扇材质:铝合金 4. 满足图纸设计及规范要求	m2	7.56	342.39	2588.47	
		楼地面装饰工程					3807.88	
		卫生间					1566.95	
25	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 基土压（夯）实 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C15混凝土	m2	4.51	30.22	136.29	
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	4.51	27.91	125.87	
27	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3专用配套粘结料满粘 2. 反边高度:不小于250	m2	7.69	26.08	200.56	
28	011101006002	填充找坡、找平	1. 填充层:h厚C10轻骨料混凝土找坡,坡向地漏 2. 砂浆种类及配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	4.51	68.39	308.44	
29	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:两遍	m2	6.79	32.66	221.76	
30	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆	m2	4.51	127.28	574.03	
本页小计							13535.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖、符合设计要求 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝					
		其它房间					1850.34	
31	011102003002	块料楼地面	1. 基土压（夯）实 2. 80厚C15混凝土 3. 素水泥浆一遍、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600陶瓷防滑地砖 6. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	12.56	147.32	1850.34	
		踢脚					390.59	
32	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm、宽与面砖相同 2. 界面剂一遍 3. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计要求，水泥浆擦缝	m2	2.12	184.24	390.59	
		墙、柱面装饰工程					21804.66	
		外墙					14261.51	
33	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格 4. 屋面泛水、滴水线	m2	87.07	75.25	6552.02	
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆、涂饰底层涂	m2	87.07	73.83	6428.38	
本页小计							15221.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料两遍					
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固（室外）	1. 材料品种、规格：满挂镀锌钢丝球 2. 加固方式：符合规范要求	m2	61.53	14.66	902.03	
36	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 范围：距室内地面-0.06米处 2. 20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂防潮层	m2	6.75	56.16	379.08	
		内墙					7543.15	
		卫生间					3879.04	
37	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	24.08	44.05	1060.72	
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间内墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆 3. 安装方式：3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：4~5厚釉面砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝	m2	24.08	102.38	2465.31	
39	010607005002	砌块墙钢丝网加固（卫生间）	1. 材料品种、规格：满挂钢丝网 2. 加固方式：符合设计规范要求	m2	24.08	14.66	353.01	
		其它房间					3664.11	
40	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3. 10厚1：1：6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m2	34.45	64.8	2232.36	
41	010607005003	砌块墙钢丝网加固（室内）	1. 材料品种、规格：满挂钢丝网 2. 加固方式：符合设计规范要求	m2	34.45	14.66	505.04	
42	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙	m2	34.45	26.9	926.71	
本页小计							8824.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数：环保内墙涂料三底两面					
		天棚工程					700.92	
		卫生间					389.82	
43	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金方形板600*600 3. 含收边	m2	4.49	86.82	389.82	
		其它房间					311.1	
44	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：其它房间、室外天棚 2. 腻子种类：防潮腻子 3. 刮腻子要求：2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：一底两面	m2	12.36	25.17	311.1	
		屋面					6632.29	
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 屋面板清洁	m2	28.55	50.05	1428.93	
46	011101003003	细石混凝土楼地面（找坡）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	21.48	35.28	757.81	
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤塑聚苯板	m2	21.48	24.31	522.18	
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	21.48	33.7	723.88	
49	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	28.55	48.37	1380.96	
50	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：10厚1：4石灰砂浆	m2	21.48	16.95	364.09	
51	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土 2. 表面压光	m2	21.48	56.54	1214.48	
本页小计							7093.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:a4@100双向钢筋网	t	0.042	5713.33	239.96	
		其它工程					1061.01	
		台阶					126.13	
53	010507004001	台阶	1. 砖砌台阶 2. 其它:详设计	m2	0.27	228.93	61.81	
54	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:符合设计规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计规范防滑地砖	m2	0.27	238.22	64.32	
		散水					934.88	
55	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 60厚中砂垫层 3. 60厚C15混凝土 4. 面层厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m2	12.87	72.64	934.88	
		措施项目					9346.11	
56	011702001001	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	5.4	47.94	258.88	
57	011702001002	基础	1. 模板类型:独立基础 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	13.44	61.88	831.67	
58	011702005001	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	17.02	65.61	1116.68	
59	011702002001	矩形柱、构造柱	1. 模板类型:矩形柱、构造柱模板 2. 含超高模板费用	m2	24.85	68.65	1705.95	
60	011702014001	有梁板	1. 模板类型:有梁板 2. 支撑高度:详见设计图纸 3. 含超高模板费用	m2	47.14	69.22	3263.03	
61	011702025001	压顶、反坎	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	18	64.56	1162.08	
62	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构	m2	26.32	37.75	993.58	
63	011701002005	外脚手架（外墙装饰超高）	1. 搭设方式:外脚手架 2. 搭设高度:详见设计图	m2	3.23	4.41	14.24	
本页小计							10647.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3264.09			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3264.09			
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	46.85			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	126.49			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	92.78			
合 计					3530.21			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东升-岗亭土建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3853.21
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3853.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8090.47
合计					11943.68

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	277040.65	
1.1	室外消防给水工程	17871.3	
1.2	室外绿化给水工程	65731.75	
1.3	室外排水工程	23680.02	
1.4	室外雨水工程	74049.25	
1.5	室外照明	42975.18	
1.6	室外弱电工程	52733.15	
二	措施项目费	22230.16	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	22230.16	
2.1	其中：安全文明施工费	20014.53	
2.2	其中：雨季施工增加费	1663.35	
2.3	其中：夜间施工增加费	413.12	
2.4	其中：检验试验配合费	139.16	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8941.9	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8941.9	—
五	税金	27739.14	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		335,951.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					277040.65	
		室外消防给水工程					17871.3	
		土方工程					719.36	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	10.43	8.05	83.96	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	8.34	29.14	243.03	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.14	344.18	392.37	
		管道及附属构件安装					17151.94	
4	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: SS100/65-1	套	2	1327.79	2655.58	
5	031003002001	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰片	个	2	559.88	1119.76	
6	031003002002	止回阀 DN100	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰片	个	2	554.14	1108.28	
7	031003002003	安全阀 DN100	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰片	个	2	1819.65	3639.3	
本页小计							9242.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN100	套	2	1107.19	2214.38	
9	031001007001	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	23.7	270.66	6414.64	
		室外绿化给水工程					65731.75	
		土方工程					4700.44	
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	126.39	8.05	1017.44	
11	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	126.39	29.14	3683	
		管道及附属构件安装					61031.31	
12	031003001001	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	70.42	140.84	
13	040502003001	快速取水阀 DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 材质及规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	2	52.83	105.66	
14	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 1个, 水表1个、	组	1	831.63	831.63	
15	040504001001	砌筑水表井	1. 名称:砌筑水表井 2. 图集:详见图集05S502	座	2	7570.58	15141.16	
本页小计							29548.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-室外安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
16	040504001002	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 Φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除	座	2	2492.68	4985.36	
17	031003013002	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀2个、止回阀1个	组	2	2917.4	5834.8	
18	031003013003	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	1609.1	1609.1	
本页小计							12429.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-室外安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 附件配置: 闸阀2个、止回阀1个					
19	031001006001	PE100塑料管-DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑料管-DN150 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	171.21	148.47	25419.55	
20	031001006002	PE100塑料管-DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑料管-DN100 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	28.94	118.52	3429.97	
21	031001006003	PE100塑料管-DN65	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑料管-DN65 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	6.82	58.35	397.95	
22	031001006004	PE100塑料管-DN50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑料管-DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	63.13	37.91	2393.26	
23	040502003002	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	182.15	182.15	
24	031003002004	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1	559.88	559.88	
本页小计							32382.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 连接形式:法兰连接,含法兰片					
		室外排水工程					23680.02	
		土方工程					3268.06	
25	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	46.81	8.05	376.82	
26	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	37.44	29.14	1091	
27	040103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	5.11	344.18	1758.76	
28	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	3.75	11.06	41.48	
		管道安装					20411.96	
29	031001006005	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	85.1	104.03	8852.95	
30	040504003001	塑料检查井 Φ70	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑	座	8	933.21	7465.68	
本页小计							19586.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		0	料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网					
31	010507006001	化粪池	1. 参数: 03S702-G4-9 SQF 2. 材质、规格: <u>钢筋混凝土</u> 3. 规格: 9立方	座	1	4093.33	4093.33	
		室外雨水工程					74049.25	
		土方工程					9422.83	
32	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	137.72	8.05	1108.65	
33	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	98.74	29.14	2877.28	
34	040103001007	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	15.02	344.18	5169.58	
35	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方综合 2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	24.17	11.06	267.32	
		管道安装					64626.42	
36	031001006006	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁	m	78.03	104.03	8117.46	
本页小计							21633.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-室外安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			波纹管 DN200 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式：承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
37	031001006007	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式：承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	108.77	149.28	16237.19	
38	031001006008	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式：承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	29.89	221.52	6621.23	
39	040504003002	塑料检查井 ϕ 1000	1. 检查井材质、规格：塑料检查井 ϕ 1000 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖（轻型） 3. 含防坠网	座	13	1667.69	21679.97	
40	040504009001	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 图集：05S518/32页 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：铸铁井圈 3. 垫层、基础材质及厚度：10mm 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑材料品种、规格：详图集 6. 砂浆强度等级及配合比：详图集 7. 预制+现浇钢筋、混凝土	座	19	630.03	11970.57	
本页小计							56508.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-室外安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土模板的制作、安装， 场内外运输 8. 含混凝土泵送费					
		室外照明					42975.18	
		土方工程					2779.96	
41	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	74.75	8.05	601.74	
42	040103001008	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	74.75	29.14	2178.22	
		管线 安装					20392.97	
43	040205001001	室外低压手孔井:800x800x1000mm	1. 名称:室外低压手孔井 2. 规格尺寸:800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	4	897.66	3590.64	
44	030411001001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:埋地敷设	m	48.84	13.41	654.94	
45	030411001002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	165.18	13.39	2211.76	
46	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	69.21	52.56	3637.68	
47	030411004001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	498.84	3.76	1875.64	
48	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	55.26	21.8	1204.67	
本页小计							15955.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 9 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
		管线安装					45141.08	
59	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC50	m	14.31	55.84	799.07	
60	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	1191.6	24.08	28693.73	
61	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	194.7	52.56	10233.43	
62	080601017001	同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV75-12	m	14.31	14.14	202.34	
63	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT5eUTP/4P	m	159.49	5.84	931.42	
64	030411004002	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管穿线 3. 规格: RVV-2X1.5	m	159.49	4.97	792.67	
65	030507008001	室外高清网络摄像机(防水防晒型)	1. 名称: 室外高清网络摄像机(防水防晒型) 2. 安装方式: 壁挂 3. 含支架	台	2	479.06	958.12	
66	030507008002	室外高清网络摄像机(防水防晒型)	1. 名称: 室外高清网络摄像机(防水防晒型) 2. 安装方式: 立柱 3. 含支架	台	2	495.7	991.4	
67	040205003001	摄像机立杆	1. 名称: 摄像机立杆 2. 规格尺寸: 3.5m 3. 含基础	根	2	769.45	1538.9	
		井砌筑					5385.96	
68	040205001002	弱电检查井: 800x800x1000mm	1. 名称: 弱电检查井 2. 规格尺寸: 800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型）Φ	座	6	897.66	5385.96	
本页小计							50527.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-室外安装工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			20014.53			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	20014.53			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	413.12			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	1663.35			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	139.16			
合 计					22230.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倭、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东升-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		8941.9
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	8941.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	27739.14
合计					36681.04

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					3753.93	
		给排水工程					3753.93	
		给水工程					1366.75	
1	031001006009	PRR管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PRR管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	9.8	29.3	287.14	
2	031001006010	PRR管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PRR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	7.63	43.66	333.13	
3	031001006011	PRR管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PRR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	2.96	34.8	103.01	
4	031003013004	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个	组	1	383.61	383.61	
5	031003001002	止回阀 DN20	1. 名称:止回阀 DN20 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	1	96.56	96.56	
本页小计							1203.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭安装

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		应式）	2. 规格、类型:蹲式大便器（感应式） 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装					
13	031004010001	淋浴器	1. 名称:成品淋浴器 2. 材质、规格:不锈钢 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	套	1	228.34	228.34	
14	031006012001	热水器	1. 名称:热水器 2. 型号、容积:DN15	台	1	612.7	612.7	
15	031004014002	密闭地漏 DN75	1. 名称:密闭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:地面嵌入式	个	1	70.81	70.81	
		消防工程					176.28	
16	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:FM/ABC3 3. 备注:含灭火器箱	具	2	88.14	176.28	
		措施项目					68.01	
17	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费用	项	1	68.01	68.01	
本页小计							1156.14	
合 计							3821.94	

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			367.59			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千元以内部分)	36.82	367.59			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	7.59			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	30.55			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	1.68			
合 计					407.41			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	15662.43		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	15662.43		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		15662.43		—

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	光伏系统	4块300Wp单晶硅光伏组件、太阳能光伏组件、逆变器、蓄电池、监控系统、检测控制系统和相关电气材料等相关设备附件组成	7200			元
2	岗亭电气工程	岗亭强电、弱电工程、防雷接地	8462.43			元
合 计			15662.43			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东升-岗亭安装

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		164.21
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	164.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1805.04
合计					1969.25

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	48134.66	
1.1	管线工程	27109.76	
1.2	设备安装	21024.9	
二	措施项目费	4877.46	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4877.46	
2.1	其中：安全文明施工费	4401.09	
2.2	其中：雨季施工增加费	365.76	
2.3	其中：夜间施工增加费	90.84	
2.4	其中：检验试验配合费	19.77	
三	其他项目费	2000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	2000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1966.27	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1966.27	—
五	税金	5128.06	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		62,106.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					48134.66	
		管线工程					27109.76	
1	030411003001	金属线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150×200	m	9.3	105.25	978.83	
2	030411003002	金属线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150×75	m	157.8	96.12	15167.74	
3	030411004003	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管穿线 3. 规格: RVV-2X1.0	m	611.4	5.39	3295.45	
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT5eUTP	m	585	5.79	3387.15	
5	030502007001	光纤	1. 名称: 多模四芯铠装光纤	m	14.19	15.93	226.05	
6	080601017002	同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV75-9	m	14.31	9.58	137.09	
7	080601016001	通信电缆	1. 名称: 通信电缆 2. 规格: HYA-20(2x0.5)	m	14.31	9.5	135.95	
8	030411001007	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: JDG DN20 4. 配置形式: 暗配	m	151.33	13.19	1996.04	
9	030411001008	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	22.65	52.56	1190.48	
10	030411001009	预埋配管	1. 名称: 预埋配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	11.32	52.56	594.98	
		设备安装					21024.9	
11	030507008003	室内半球形高清彩色监控摄像机	1. 名称: 室内半球形高清彩色监控摄像机 2. 类别: 详设计 3. 安装方式: 壁装 4. 含支架	台	29	542.65	15736.85	
12	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	29	8	232	
13	080901001001	核心交换机	1. 名称: 核心交换机	台	1	430.24	430.24	
14	080901005001	全高清网络硬盘录像机NVR	1. 名称: 全高清网络硬盘录像机NVR	台	1	1359.52	1359.52	
本页小计							44868.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 2 页 共 2 页

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			4401.09			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	4401.09			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	90.84			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	365.76			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	19.77			
合 计					4877.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东升-教学楼监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东升-教学楼监控工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1966.27
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1966.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5128.06
合计					7094.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：大路镇东红幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东红-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	520002.23	
1.1	场地整理平面图	6164.48	
1.2	混凝土硬化	7584.66	
1.3	园路铺装	30119.5	
1.4	悬浮地板、跑道	176751.51	
1.5	沙地	6915.99	
1.6	平树池	3506.26	
1.7	升旗台	5781.28	
1.8	预留菜园	7157.83	
1.9	绿地攀爬区域	24366.79	
1.10	围墙一	61060.26	
1.11	围墙二	184052.94	
1.12	其他	6540.73	
二	措施项目费	35676.92	
1	施工单价措施项目费	13820.55	
2	施工总价措施项目费	21856.37	
2.1	其中：安全文明施工费	20277.86	
2.2	其中：雨季施工增加费	731.29	
2.3	其中：夜间施工增加费	270.85	
2.4	其中：检验试验配合费	576.37	
三	其他项目费	38275	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	38275	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	22277	—
4.1	其中：垃圾处置费		—

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 东红-园建工程

第 2 页 共 2 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					520002.23	
		场地整理平面图					6164.48	
1	011601001005	拆除现状围墙	1. 构件名称:所有需要拆除的围墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详图纸 3. 构件表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m2	118	16.4	1935.2	
2	041001001002	拆除路面	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:基础厚度约0.3m 2. 构件表面的附着物种类:根据现场 3. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用	m2	14	16.24	227.36	
3	05B003	拆除破旧房子	1. 拆除破旧房子 2. 拆除高度:约40m2, 高约3米, 以现场实际为准 3. 砌体表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m2	40	38.48	1539.2	
4	05B004	拆除破混凝土房子	1. 拆除破混凝土房子 2. 拆除高度:约64m2, 高约5米, 以现场实际为准 3. 砌体表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m2	64	38.48	2462.72	
		混凝土硬化					7584.66	
		混凝土硬化					302.06	
5	040204001009	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	2.79	1.9	5.3	
6	010404001005	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	m3	0.28	357.36	100.06	
本页小计							6269.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	040203007002	混凝土地面	1. 混凝土强度等级:100厚C25混凝土面层（表层做防滑处理） 2. 养护	m2	2.79	70.5	196.7	
		混凝土硬化（衔接处） 27.283m2					7282.6	
8	010101004012	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	9.51	19.11	181.74	
9	040204001010	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	27.17	1.9	51.62	
10	010404001006	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石	m3	4.08	357.35	1457.99	
11	040203007003	混凝土地面	1. 混凝土强度等级:C25混凝土面层（表层做防滑处理） 2. 厚度:200厚 3. 刻防滑槽、养护	m2	27.17	127.01	3450.86	
12	040204004002	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*150*120，成品C30混凝土平路沿石	m	25.56	83.74	2140.39	
		园路铺装					30119.5	
13	010101004013	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	13.52	19.11	258.37	
14	040204001011	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	45.55	1.9	86.55	
15	010404001007	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	m3	4.56	357.35	1629.52	
16	010501001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除	m3	4.56	577.79	2634.72	
本页小计							12088.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 含养护					
17	050201001013	透水砖园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*200*50厚黄色透水砖200*200*50厚红色透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	40.3	114.31	4606.69	
18	050201001014	透水砖园路（收边）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*50厚灰色透水砖收边 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	5.25	114.3	600.08	
19	040204004003	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*300*120，成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	162.7	89.25	14520.98	
20	040303002002	路沿石砼底座	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	5.04	1147.34	5782.59	
		悬浮地板、跑道					176751.51	
21	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	324.05	19.11	6192.6	
22	040204001012	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	721.78	1.9	1371.38	
23	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20cm	m2	721.78	53.42	38557.49	
24	010501001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:200厚C30混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	144.36	572.75	82682.19	
25	050201001015	悬浮式地板	1. 路面厚度、宽度、材料种类:250*250*13悬浮地板	m2	721.78	66.43	47947.85	
本页小计							202261.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级:30厚1:2水泥砂浆					
		沙地					6915.99	
26	010101004014	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	4.29	19.11	81.98	
27	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:详设计	m3	1.91	1169.32	2233.4	
28	010103001009	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:河细沙	m3	2.86	334.94	957.93	
29	040204004004	沙池收边石	1. 材料品种、规格:500*400*100芝麻白收边石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	12.67	247.66	3137.85	
30	040303002003	路沿石砼底座	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.44	1147.34	504.83	
		平树池					3506.26	
31	010101004015	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	27.2	19.11	519.79	
32	040204004005	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*200*120, 成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	24	89.06	2137.44	
33	040303002004	路沿石砼底座	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.74	1147.34	849.03	
		升旗台					5781.28	
34	010101004016	挖基坑土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综	m3	1.54	19.11	29.43	
本页小计							10451.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑					
35	010101004017	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑	m3	3.08	3.8	11.7	
36	010103001010	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	2.68	24	64.32	
37	010501001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.29	674.55	195.62	
38	010501003005	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.65	920.5	1518.83	
39	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ8mm	t	0.015	5713.33	85.7	
40	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ14mm	t	0.022	5239.09	115.26	
41	011506002002	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:热轧无缝钢管, 含所有附件 2. 旗杆高度:高度详设计 3. 所有钢构件除锈后, 均刷防锈漆一道, 银粉漆两道	根	1	3760.42	3760.42	
		预留菜园					7157.83	
42	040204004006	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*300*120, 成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	30.87	89.25	2755.15	
43	040303002005	路沿石砼底座	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.96	1147.33	1101.44	
本页小计							9608.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	050307007001	成品木栅栏	1. 栏杆高度:40cm	m	30.87	106.94	3301.24	
		绿地攀爬区域					24366.79	
		基层					6317.03	
45	010101004018	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	17.1	19.11	326.78	
46	040204001013	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	57	1.9	108.3	
47	010404001008	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石	m3	5.7	357.35	2036.9	
48	010501001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	5.7	674.57	3845.05	
		曲面山包					18049.76	
49	010401001008	钻洞周边砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	m3	3.56	785.6	2796.74	
50	010103001011	回填方	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	20.8	24	499.2	
51	010404001009	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石	m3	2.08	357.35	743.29	
52	010501001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C25钢筋混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.08	562.15	1169.27	
53	011101006004	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	20.8	28.38	590.3	
54	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.115	5484.78	630.75	
55	050102012002	人造草	1. 草皮种类:人造草（绒	m2	85.5	26.63	2276.87	
本页小计							18324.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			长50-55，10500针每平米，内掺石英砂25kg/m ² 、环保弹性颗粒7kg/m ² ）					
56	050307019001	成品攀岩钉	1. 名称及材质:成品攀岩钉，按其产品要求安装 2. 规格尺寸:详设计	个	26	17.54	456.04	
57	05B005	不锈钢钻洞	1. ϕ 80cm，成品5厚304#不锈钢钻洞，哑光面，按其产品要求安装，详设计	m	8.88	957.2	8499.94	
58	05B006	成品爬绳木梯	1. 成品爬绳木梯，按其产品要求安装，详设计	m	8.3	46.67	387.36	
		围墙一					61060.26	
		土方及其他					5740.18	
59	010101004019	挖基坑土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	20.23	19.11	386.6	
60	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	23.43	3.8	89.03	
61	010103001012	回填方	1. 密实度要求:密实度 $\geq$ 94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	20.37	24	488.88	
62	011701003002	里脚手架	1. 搭设高度:2.4m	m2	88.44	7.59	671.26	
63	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:700*1000 2. 框、扇材质:铁艺窗花成品 按其产品要求安装	m2	15.4	266.52	4104.41	
		墙柱					6507.32	
64	010502001005	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.52	1446.76	2199.08	
65	010501003006	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	3.12	920.5	2871.96	
本页小计							20154.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护					
66	010501001017	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.06	658.82	698.35	
67	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.096	5484.79	526.54	
68	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.037	5713.24	211.39	
		墙体					48812.76	
69	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆	m2	170.04	73.83	12554.05	
70	011201001008	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	170.04	45.93	7809.94	
71	010903004001	墙面变形缝	1. 围墙每隔17.5米设置围墙沉降缝,缝宽25mm 2. 嵌缝材料种类:缝内沿墙前、后、顶三面填塞沥青麻筋,塞入深度为200mm	m	4.63	30.76	142.42	
72	010503004007	压顶	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.9	1242	2359.8	
73	010503001005	地梁	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.9	1001.66	1903.15	
74	010401003006	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑	m3	10.24	810.84	8303	
75	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆	m3	15	785.6	11784	
本页小计							46292.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砌筑					
76	010501001018	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.9	658.83	1910.61	
77	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12mm	t	0.219	5245.62	1148.79	
78	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径Φ8 mm	t	0.157	5713.38	897	
		围墙二					184052.94	
		土方及其他					6034.03	
79	010101003010	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	53.24	19.11	1017.42	
80	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	117	3.8	444.6	
81	010103001013	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	101.74	23.99	2440.74	
82	011701003003	里脚手架	1. 搭设高度:2.4m	m2	280.8	7.59	2131.27	
		墙柱					20946.78	
83	010502001006	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	4.18	1446.77	6047.5	
84	010501003007	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	11.89	920.5	10944.75	
85	010501001019	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆	m3	2.92	658.83	1923.78	
本页小计							28906.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			除 3. 含养护					
86	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ 10mm	t	0.264	5484.81	1447.99	
87	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤ Φ 10mm	t	0.102	5713.33	582.76	
		墙体					157072.13	
88	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色真石漆	m2	550.51	73.83	40644.15	
89	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	550.51	45.93	25284.92	
90	010903004002	墙面变形缝	1. 围墙每隔17.5米设置围墙沉降缝,缝宽25mm 2. 嵌缝材料种类:缝内沿墙前、后、顶三面填塞沥青麻筋,塞入深度为200mm	m	14.71	30.76	452.48	
91	010503001006	地梁	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	5.7	1001.66	5709.46	
92	010401003007	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑	m3	46.57	810.84	37760.82	
93	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	45	785.6	35352	
94	010501001020	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	8.69	658.83	5725.23	
95	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 Φ 12mm	t	0.657	5245.6	3446.36	
96	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径 Φ	t	0.472	5713.37	2696.71	
本页小计							159102.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 11 页 共 11 页

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			20277.86			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	20277.86			
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	270.85			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	731.29			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	576.37			
合 计					21856.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	非机动车停车棚（棚顶、钢柱、钢柱基础）		28275			650元/m2
	户外成品儿童滑梯		10000			不锈钢
合 计			38275			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-园建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东红-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		22277
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	22277
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	55460.8
合计					77737.8

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					62816.12	
		绿化工程					62816.12	
		棕榈科					8730.26	
1	050102004001	狐尾椰子	1. 种类:狐尾椰子 2. 自然高、杆高:4-4.5m, 2.5-3m 3. 基径:D25cm 4. 叶片数: 6-7叶 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 树形优美 8. 人工换填种植土	株	11	793.66	8730.26	
		乔木					24383.35	
2	050102001009	宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植, 可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	9	1030.78	9277.02	
3	琼050403002007	草绳(帘)绕树干	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	13.5	10.12	136.62	
4	050102001010	大腹木棉	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 自然高、冠幅:7-8m, 3-4m 4. 杆高:3-3.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植,	株	1	3410.37	3410.37	
本页小计							21554.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			可适当修剪，去掉皮刺 8. 人工换填种植土					
5	琼050403002008	草绳(帘)绕树干	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	22.09	33.14	
6	050102001011	红花玉蕊	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，树形优美，全冠移植，可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	14	808.12	11313.68	
7	琼050403002009	草绳(帘)绕树干	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	21	10.12	212.52	
		灌木					6627.98	
8	050102002006	红绒球	1. 种类:红绒球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	146.75	440.25	
9	050102002007	非洲茉莉球	1. 种类:非洲茉莉球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	159.04	477.12	
10	050102002008	黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 自然高度:1.2-1.4m 3. 蓬径:1.2-1.4m	株	3	158.33	474.99	
本页小计							12951.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土					
11	050102002009	红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	6	147.52	885.12	
12	050102002010	米兰球	1. 种类:米兰球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	4	180.74	722.96	
13	050102002011	红车	1. 种类:红车 2. 自然高度:1.5-1.7m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美，修剪成圆锥形 6. 人工换填种植土	株	9	128.18	1153.62	
14	050102002012	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 自然高度:1.2-1.5m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，5-7枝/丛，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	18	137.44	2473.92	
		花卉及地被					23074.53	
15	050101010002	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实	m2	335	6.23	2087.05	
本页小计							7322.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积计算					
16	050101009003	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 部位: 草皮 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	52.8	18.23	962.54	
17	050101009004	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm 3. 部位: 地被 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	87	18.23	1586.01	
18	050102008006	锡兰叶下珠	1. 花卉种类:锡兰叶下珠 2. 自然高度:10-15cm 3. 蓬径:10-15cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度30cm	m2	12	92.26	1107.12	
19	050102008007	小叶龙船花	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度50cm	m2	13	68.19	886.47	
20	050102008008	黄心梅	1. 花卉种类:黄心梅 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度60cm	m2	38	64.58	2454.04	
21	050102008009	九里香	1. 花卉种类:九里香 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm	m2	13	75.88	986.44	
本页小计							7982.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度80cm					
22	050102008010	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	8	74.5	596	
23	050102008011	红叶变叶木	1. 花卉种类:红叶变叶木 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	11	62.86	691.46	
24	050102008012	海南洒金榕	1. 花卉种类:海南洒金榕 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	11	69.88	768.68	
25	050102008013	翠芦莉（矮生）	1. 花卉种类:翠芦莉（矮生） 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害	m ²	53	76.24	4040.72	
26	050102012003	台湾草（草卷）	1. 草皮种类:台湾草（草卷） 2. 铺种方式:满铺，草卷	m ²	176	39.25	6908	
本页小计							13004.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			2281.74			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	2281.74			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	34.06			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	91.97			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	64.86			
合 计					2472.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东红-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2801.72
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2801.72
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	6128.14
合计					8929.86

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东红-岗亭土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	83648.21	
1.1	土方工程	578.04	
1.2	砼	13055.04	
1.3	钢筋工程	11674.85	
1.4	砌筑工程	10631.61	
1.5	门窗工程	7572.44	
1.6	楼地面装饰工程	2864.12	
1.7	墙、柱面装饰工程	25587.74	
1.8	天棚工程	1033.22	
1.9	屋面	7928.89	
1.10	其它工程	2722.26	
二	措施项目费	17059.45	
1	施工单价措施项目费	12953.6	
2	施工总价措施项目费	4105.85	
2.1	其中：安全文明施工费	3795.76	
2.2	其中：雨季施工增加费	147.55	
2.3	其中：夜间施工增加费	54.65	
2.4	其中：检验试验配合费	107.89	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4494.77	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	4494.77	—
五	税金	9468.22	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东红-岗亭土建工程

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	114,670.65	
------------------	------------	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					83648.21	
		土方工程					578.04	
1	010101001002	平整场地	1. 机械平整场地 2. 土壤类别:二类土 3. 弃土运距:投标人根据现场综合考虑	m2	18.04	5.8	104.63	
2	010101004020	挖基坑土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:详设计 3. 弃土运距:投标人根据现场综合考虑	m3	22.56	6.54	147.54	
3	010103001014	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土	m3	11	18.11	199.21	
4	010103001015	房心回填	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土	m3	4.25	7.23	30.73	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:根据现场综合考虑 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑	m3	5.02	19.11	95.93	
		砟					13055.04	
6	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费	m3	2.45	574.79	1408.24	
7	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	5.5	563.02	3096.61	
8	010503001007	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	3.17	569.06	1803.92	
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0.04	731.25	29.25	
10	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	5.71	573.95	3277.25	
本页小计							10193.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费					
11	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	2.51	657.05	1649.2	
12	010507007002	卫生间反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0.22	818.41	180.05	
13	010507007003	混凝土防渗带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	1.15	754.19	867.32	
14	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0.47	818.45	384.67	
15	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0.47	762.83	358.53	
		钢筋工程					11674.85	
16	010515001027	现浇构件钢筋（HRB300/φ≤10）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB300/≤10	t	0.035	5713.43	199.97	
17	010515001028	现浇构件钢筋（HRB400/φ≤10）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/≤10	t	0.383	5484.8	2100.68	
18	010515001029	现浇构件钢筋（HRB400/φ≤18）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/φ≤18	t	0.799	5245.59	4191.23	
19	010515001030	现浇构件钢筋（HRB400/φ≤25）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/φ≤25	t	0.474	4913.1	2328.81	
20	010515001031	现浇构件钢筋（HRB300/箍筋/φ≤10）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB300/箍筋/φ≤10	t	0.01	7070	70.7	
21	010515001032	现浇构件钢筋（HRB400/箍筋/φ≤10）	1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400/箍筋/φ≤10	t	0.37	7010	2593.7	
本页小计							14924.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0					
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:钢筋直径 $\leq \phi 18$ mm	个	32	5.93	189.76	
		砌筑工程					10631.61	
23	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.42	792.73	1125.68	
24	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 厚度120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	1.57	845.07	1326.76	
25	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 厚度200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	4.5	903.04	4063.68	
26	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 厚度240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	1.27	824.28	1046.84	
27	010401003011	女儿墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	0.58	903.03	523.76	
28	010401012001	装饰线条造型	1. 零星砌砖名称、部位:屋面、挑檐 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	2.94	865.61	2544.89	
		门窗工程					7572.44	
29	010802001004	成品隔音密闭铝合金卫生间门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 2. 门框、扇材质:详设计	m2	1.47	839.48	1234.04	
30	010802001005	成品木纹造型室内门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:详设计	m2	1.89	523.21	988.87	
31	010802001006	成品木纹锌合金	1. 门代号及洞口尺寸:	m2	2.2	839.49	1846.88	
本页小计							14891.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 4 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝					
		踢脚					212.57	
40	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:15厚1:3水泥砂浆、固定金属卡件间距300 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0后不锈钢成品踢脚	m2	2.37	89.69	212.57	
		墙、柱面装饰工程					25587.74	
		卫生间					2950.91	
41	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 15厚1:3水泥砂浆	m2	2.76	39.06	107.81	
42	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	17.62	44.05	776.16	
43	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 安装方式:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:4~5厚釉面砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	17.62	102.38	1803.94	
44	010607005004	砌块墙钢丝网加固(卫生间)	1. 材料品种、规格:满挂钢丝网 2. 加固方式:符合设计规范要求	m2	17.94	14.66	263	
		其它房间					4890.45	
45	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1:0.5:3水泥石	m2	45.67	64.8	2959.42	
本页小计							6122.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			灰砂浆					
46	010607005005	砌块墙钢丝网加固(室内)	1. 材料品种、规格:满挂钢丝网 2. 加固方式:符合设计规范要求	m2	47.92	14.66	702.51	
47	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:环保内墙涂料三底两面	m2	45.67	26.9	1228.52	
		外墙					16555.26	
48	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格 4. 屋面泛水、滴水线	m2	103.24	75.25	7768.81	
49	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆、涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料两遍	m2	103.24	73.83	7622.21	
50	010607005006	砌块墙钢丝网加固(室外)	1. 材料品种、规格:满挂镀锌钢丝球 2. 加固方式:符合设计规范要求	m2	59.26	14.66	868.75	
51	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 范围:外墙600高以下 2. 聚合物水泥防水砂浆防潮层	m2	10.2	28.97	295.49	
		独立柱					1191.12	
52	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格	m2	7.87	77.52	610.08	
53	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:独立柱 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆、涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料两遍	m2	7.87	73.83	581.04	
本页小计							19677.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天棚工程					1033.22	
		卫生间					233.57	
54	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金方形板600*600 3. 含收边	m2	2.69	86.83	233.57	
		其它房间					799.65	
55	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：其它房间、室外天棚 2. 腻子种类：防潮腻子 3. 刮腻子要求：2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：一底两面	m2	31.77	25.17	799.65	
		屋面					7928.89	
56	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 屋面板清洁	m2	35.21	50.05	1762.26	
57	011101003006	细石混凝土楼地面（找坡）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	25.05	35.28	883.76	
58	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤塑聚苯板	m2	25.05	24.31	608.97	
59	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	25.05	33.7	844.19	
60	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	35.21	48.37	1703.11	
61	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：10厚1：4石灰砂浆	m2	25.05	16.95	424.6	
62	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土 2. 表面压光	m2	25.05	56.54	1416.33	
63	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：a4@100双向钢筋网	t	0.05	5713.4	285.67	
本页小计							8962.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 8 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 含超高模板费用					
74	011702014002	有梁板	1. 模板类型:有梁板 2. 支撑高度:详见设计图纸 3. 含超高模板费用	m2	52.01	69.22	3600.13	
75	011702009001	过梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	0.55	97.53	53.64	
76	011702023001	挑檐	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	5.6	102.36	573.22	
77	011702025002	压顶、反坎	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	7.63	64.56	492.59	
78	011702025003	混凝土防渗带	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	11.46	94.84	1086.87	
79	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构	m2	35.33	37.75	1333.71	
80	011701002006	外脚手架（外墙装饰超高）	1. 搭设方式:外脚手架 2. 搭设高度:详见设计图纸	m2	17.22	4.41	75.94	
本页小计							7216.10	
合 计							96601.81	

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东红-岗亭土建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4494.77
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4494.77
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9468.22
合计					13962.99

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	21630.61	
1.1	给排水工程	6071.61	
1.2	电气工程	10384.6	
1.3	通风空调设备	5174.4	
二	措施项目费	2732.16	
1	施工单价措施项目费	324.56	
2	施工总价措施项目费	2407.6	
2.1	其中：安全文明施工费	2172.05	
2.2	其中：雨季施工增加费	180.51	
2.3	其中：夜间施工增加费	44.83	
2.4	其中：检验试验配合费	10.21	
三	其他项目费	7200	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	7200	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	970.39	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	970.39	—
五	税金	2927.98	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		35,461.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					21630.61	
		给排水工程					6071.61	
		给水工程					1804.03	
1	031001006015	PPR管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	15.61	29.3	457.37	
2	031001006016	PPR管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	1	43.66	43.66	
3	031001006017	PPR管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	2.54	34.8	88.39	
4	031001006018	PPR管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	6.56	40.61	266.4	
本页小计							855.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	031003001004	截止阀 DN32	1. 名称:截止阀 DN32 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN32 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	95.98	95.98	
6	031003013005	水表组	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个	组	1	383.61	383.61	
7	031003001005	止回阀 DN15	1. 名称:止回阀 DN15 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN15 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	75.74	75.74	
8	031003001006	截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 DN15 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN15 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	65.48	392.88	
		污水工程					594.84	
9	031001006019	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装	m	8.15	53.49	435.94	
10	031001006020	UPVC管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装	m	2.42	65.66	158.9	
		雨水工程					443.12	
11	031001006021	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC管	m	6.22	49.2	306.02	
本页小计							1849.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装					
12	031004014003	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN75	个	2	68.55	137.1	
		冷凝水工程					76.32	
13	031001006022	UPVC管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN20 4. 连接形式:承插连接 5. 含管卡安装	m	2.62	29.13	76.32	
		卫生器具					2977.02	
14	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	5	258.52	1292.6	
15	031004008001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1	290.25	290.25	
16	031004006002	蹲式大便器（感应式）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器（感应式） 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1	482.32	482.32	
17	031004010002	淋浴器	1. 名称:成品淋浴器 2. 材质、规格:不锈钢 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	套	1	228.34	228.34	
18	031006012002	热水器	1. 名称:热水器 2. 型号、容积:DN15	台	1	612.7	612.7	
19	031004014004	密闭地漏 DN75	1. 名称:密闭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:地面嵌入式	个	1	70.81	70.81	
本页小计							3190.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消防工程					176.28	
20	030901013002	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 规格、型号: FM/ABC3 3. 备注: 含灭火器箱	具	2	88.14	176.28	
		电气工程					10384.6	
		照明					4523.9	
21	040205001003	强电手孔井: 600x600x900mm	1. 名称: 强电手孔井 2. 规格尺寸: 600x600x900mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	1	593.26	593.26	
22	030404017002	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: ALmw 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 底边距地1.6m暗装	台	1	1813.46	1813.46	
23	030411001010	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC16 4. 配置形式: 暗配	m	26.27	11.89	312.35	
24	030411001011	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 埋地敷设	m	31.35	10.94	342.97	
25	030411001012	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	9.39	13.16	123.57	
26	030411004004	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜	m	82.1	3.83	314.44	
27	030411004005	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 4 5. 材质: 铜	m	135.43	3.76	509.22	
28	03B003	无端子外部接线 2.5mm ²	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm ²	m	3	5.59	16.77	
本页小计							4202.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-岗亭安装

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、类型:铜 4. 电压等级（kV）:1kv					
29	03B004	无端子外部接线 4mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级（kV）:1kv	m	12	6.61	79.32	
30	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		灯具、插座					1418.04	
31	030412005001	T5单管壁装荧光灯	1. 名称:T5单管壁装荧光灯 2. 规格:1x36W 3. 安装形式:距地2.8m暗装	套	1	60.59	60.59	
32	030412005002	T5单管荧光灯	1. 名称:T5单管荧光灯 2. 规格:1x36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 室外采用防水型	套	1	62.27	62.27	
33	030412001001	节能吸顶灯	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:28W,LED光源	套	1	86.77	86.77	
34	030412002001	防水防潮吸顶灯	1. 名称:防水防潮吸顶灯 2. 型号:250,1x40W 3. 安装形式:距地2.5m暗装	套	2	102.68	205.36	
35	040801029001	暗装单联开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1	23.21	23.21	
36	040801029002	暗装双联开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	3	26.01	78.03	
37	040801030001	普通插座(安全型)	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V,10A,安全型 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	5	26.61	133.05	
38	040801030002	防水防潮插座(带防护罩,安全型)	1. 名称:防水防潮插座(带防护罩,安全型) 2. 规格:250V,16A,安全型 3. 安装方式:距地1.5m暗	个	1	34.84	34.84	
本页小计							1181.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装					
39	040801030003	热水器插座(带防护罩)	1. 名称: 热水器插座(带防护罩) 2. 规格: 250V, 16A, 安全型 3. 安装方式: 距地2. 2m暗装	个	1	33. 61	33. 61	
40	040801030004	壁挂空调插座	1. 名称: 壁挂空调插座 2. 规格: 250V, 16A, 安全型 3. 安装方式: 距地2. 0m暗装	个	2	29. 8	59. 6	
41	030404033001	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: 250, 1x40W 3. 安装方式: 距地2. 5m暗装	台	1	232. 53	232. 53	
42	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	6	8	48	
43	030411006004	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 规格: 87*87	个	13	8. 41	109. 33	
44	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: 70*70	m	13. 7	18. 31	250. 85	
		弱电					1375. 1	
45	040205001004	弱电手孔井: 600x600x900mm	1. 名称: 弱电手孔井 2. 规格尺寸: 600x600x900mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	1	593. 26	593. 26	
46	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	1. 58	8. 05	12. 72	
47	040103001010	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	5. 5	29. 13	160. 22	
48	030502005003	超五类4对绞线	1. 名称: 超五类4对绞线 2. 线缆对数: 4	m	5. 41	6. 16	33. 33	
49	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: HPV-4X0. 5	m	5. 41	8. 17	44. 2	
50	030411001013	电气配管	1. 名称: 电气配管	m	10. 55	10. 94	115. 42	
本页小计							1693. 07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:埋地敷设					
51	030411001014	预埋配管	1. 名称:预埋配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	8.08	11.88	95.99	
52	030411001015	预埋配管	1. 名称:预埋配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	10	24.08	240.8	
53	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:安装底边距地0.3m	个	1	26.1	26.1	
54	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:安装底边距地0.3m	个	1	26.08	26.08	
55	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	2	8	16	
56	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70	m	0.6	18.3	10.98	
		防雷接地					3067.56	
57	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:暗敷	m	1.85	40.18	74.33	
58	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:明敷	m	29.96	22.71	680.39	
59	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:Φ16 3. 安装形式:利用柱内两根大于Φ16的主筋	m	15.83	14.1	223.2	
60	030409004001	接地网	1. 名称:接地网 2. 规格:利用地梁主筋至少两根Φ16作为水平接地体,没有地梁的地方采用Φ16不锈钢,连接	m	24.62	6.22	153.14	
61	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:Φ16不锈钢	m	9.3	56.87	528.89	
本页小计							2075.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030409008001	接地电阻测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	台	2	83.9	167.8	
63	030409008002	等电位连接端子箱 LEB	1. 名称:等电位连接端子箱 LEB 2. 材质:详见15D502图集P28~P34页 3. 规格:详见15D502图集P28~P34页	台	2	24.83	49.66	
64	030409008003	总等电位连接端子箱 MEB	1. 名称:总等电位 MEB 2. 材质:详见15D502图集P28~P34页 3. 规格:详见15D502图集P28~P34页	台	1	34.98	34.98	
65	080808008001	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	1	1155.17	1155.17	
		通风空调设备					5174.4	
66	030701003001	1P空调器	1. 名称:1P空调器 2. 型号:详设计 3. 规格:1P 4. 安装形式:壁挂式	台	2	2587.2	5174.4	
		措施项目					324.56	
67	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆费用	项	1	324.56	324.56	
本页小计							6906.57	
合 计							21955.17	

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			2172.05			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	2172.05			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	44.83			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	180.51			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	10.21			
合 计					2407.6			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7200		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7200		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		7200		—

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	光伏系统	4块300Wp单晶硅光伏组件、太阳能光伏组件、逆变器、蓄电池、监控系统、检测控制系统和相关电气材料等相关设备附件组成	7200			元
合 计			7200			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上垆和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东红-岗亭安装

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		970.39
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	970.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2927.98
合计					3898.37

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东红-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	210701.22	
1.1	给排水工程	145431.9	
1.2	电气工程	65269.32	
二	措施项目费	18048.37	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	18048.37	
2.1	其中：安全文明施工费	16247.49	
2.2	其中：雨季施工增加费	1350.28	
2.3	其中：夜间施工增加费	335.36	
2.4	其中：检验试验配合费	115.24	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7258.9	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7258.9	—
五	税金	21240.76	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		257,249.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-室外安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					210701.22	
		给排水工程					145431.9	
		给水					54543.67	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	78.93	8.05	635.39	
2	040103001011	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	75.45	29.14	2198.61	
3	040103001012	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.48	344.18	1197.75	
4	031001006023	PE100塑料管-DN25	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑料管- DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	59.15	30.94	1830.1	
5	031001006024	PE100塑料管-DN32	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑料管-DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	26.54	31.67	840.52	
6	031001006025	PE100塑料管-DN40	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100塑	m	70.95	33.79	2397.4	
本页小计							9099.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-室外安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			料管-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
7	031001007002	PSP钢塑复合压力管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	19.12	78.34	1497.86	
8	031001007003	PSP钢塑复合压力管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	13.6	101.25	1377	
9	031001007004	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	39.37	270.66	10655.88	
10	040502003003	快速取水阀 DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 材质及规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	14	52.83	739.62	
11	031003013006	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2	组	1	1160.31	1160.31	
本页小计							15430.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-室外安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			个， 止回阀1个，水表1个、					
12	031003013007	水表组	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个， 止回阀1个，水表1个、软接头1个、Y型过滤器1个	组	1	2245.77	2245.77	
13	040504001003	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除	座	4	2492.68	9970.72	
14	040504001004	砌筑水表井	1. 名称:砌筑水表井 2. 图集:详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装	座	2	7570.58	15141.16	
本页小计							27357.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-室外安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
15	030901011002	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1	套	2	1327.79	2655.58	
		排水					5996.03	
16	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	17.49	8.05	140.79	
17	040103001013	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	13.65	29.14	397.76	
18	040103001014	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.59	344.18	547.25	
19	031001006026	UPVC管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	4.68	43.99	205.87	
20	031001006027	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100m	m	27.28	104.03	2837.94	
本页小计							6785.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-室外安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
21	040504003003	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	2	933.21	1866.42	
		雨水					84892.2	
22	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	226.72	8.05	1825.1	
23	040103001015	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	183.43	29.14	5345.15	
24	040103001016	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	15.92	344.18	5479.35	
25	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	17.26	11.06	190.9	
26	031001006028	UPVC管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:渗排管UPVC DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 管道外包无纺布	m	9.13	51.17	467.18	
本页小计							15174.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-室外安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	031001006029	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	97.33	104.03	10125.24	
28	031001006030	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	126.45	149.28	18876.46	
29	031001006031	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	9.85	221.52	2181.97	
30	040504003004	塑料检查井 ϕ 1000	1. 检查井材质、规格: 塑料检查井 ϕ 1000 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖（轻型） 3. 含防坠网	座	13	1667.69	21679.97	
31	040504009002	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 图集: 05S518/35页 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 铸铁平算 3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层, 厚度100mm。C20混凝土底板及侧墙, 底板厚度100mm	座	16	626.78	10028.48	
本页小计							62892.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-室外安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 混凝土强度等级: 详图集 5. 砌筑材料品种、规格: 详图集 6. 砂浆强度等级及配合比: 详图集 7. 预制混凝土模板的制作、安装, 场内外运输					
32	040504009003	雨水口（下沉式绿地）	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格: 方形铸铁溢流口 750X450X180mm 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土基础, 厚度100mm 3. 砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝, 抹面厚20mm	座	10	869.24	8692.4	
		电气工程					65269.32	
		室外照明					39887.99	
33	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	51.51	8.05	414.66	
34	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	51.51	29.14	1501	
35	040205001005	室外低压手孔井: 800x800x1000mm	1. 名称: 室外低压手孔井 2. 规格尺寸: 800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	2	897.66	1795.32	
36	030404017003	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: ALLD 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 底边距地1.6m暗装	台	1	1897.11	1897.11	
本页小计							14300.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东红-室外安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	030411001016	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	1.7	15.99	27.18	
38	030411001017	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	135.31	11.88	1607.48	
39	030411001018	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地敷设	m	26.9	109.52	2946.09	
40	030411001019	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	19	52.56	998.64	
41	030411004006	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	410	3.76	1541.6	
42	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	4.8	21.8	104.64	
43	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5X10 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	22.08	50.37	1112.17	
44	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X95 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	29.11	377.12	10977.96	
45	030412007002	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:庭院灯 H=3.5m/60W 3. 含基础	套	8	954.57	7636.56	
46	030412007003	LED太阳能围墙灯	1. 名称:LED太阳能围墙灯 2. 规格:15W	套	45	126.64	5698.8	
本页小计							32651.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东红-室外安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 持续时间24小时					
47	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	53	8	424	
48	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头（五芯） 2. 规格: 10mm2	个	2	80. 18	160. 36	
49	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 95mm2	个	2	293. 11	586. 22	
50	03B005	无端子外部接线 4mm2	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4mm2 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级（kV）: 1kv	m	6	6. 61	39. 66	
51	030414002003	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	418. 54	418. 54	
		室外监控					25381. 33	
52	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	51. 66	8. 06	416. 38	
53	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	51. 66	29. 14	1505. 37	
54	040205001006	弱电检查井: 800x800x1000mm	1. 名称: 弱电检查井 2. 规格尺寸: 800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	5	897. 66	4488. 3	
55	030411001020	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC100	m	24. 4	116. 69	2847. 24	
56	030411001021	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC DN25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	472. 36	12. 38	5847. 82	
57	030411001022	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC DN25	m	8. 4	14. 03	117. 85	
本页小计							16851. 74	

规费、税金项目计价表

工程名称：东红-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		7258.9
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	7258.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	21240.76
合计					28499.66

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：千秋-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	650253.73	
1.1	围网及围网门	79343.61	
1.2	花池Y-04-4	39328.24	
1.3	台阶Y-04-5	6410.74	
1.4	廊架	66212.54	
1.5	树池Y-04-1	2203.84	
1.6	成品折叠门 高1.2米	2783.8	
1.7	车行区域Y-01-2	36409.47	
1.8	儿童室外活动场地及跑道Y-01-1	212150.1	
1.9	移动木花箱	344.12	
1.10	沙水区Y-02-1	36858.48	
1.11	栏杆Y-04-6	3447.6	
1.12	其他	406.74	
1.13	人行广场Y-01-2	26852.42	
1.14	围墙一	103004.93	
1.15	围墙二	24042.92	
1.16	场地整理平面图	10454.18	
二	措施项目费	41669.8	
1	施工单价措施项目费	13820.55	
2	施工总价措施项目费	27849.25	
2.1	其中：安全文明施工费	26024.63	
2.2	其中：雨季施工增加费	791.68	
2.3	其中：夜间施工增加费	293.22	
2.4	其中：检验试验配合费	739.72	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					650253.73	
		围网及围网门					79343.61	
1	010101004021	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 挖	m3	106.38	3.8	404.24	
2	010103001016	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	99.03	23.99	2375.73	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:投标人根据现场自行考虑 3. 挖运	m3	7.35	19.11	140.46	
4	040204001014	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	26.81	1.9	50.94	
5	010501001022	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm 4. 模板制安	m3	2.12	790.08	1674.97	
6	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	3.69	937.5	3459.38	
7	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	1.64	1790.5	2936.42	
8	010503001008	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	5.78	1103.52	6378.35	
9	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.862	5245.6	4521.71	
10	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径≤Φ10mm	t	0.352	7010	2467.52	
11	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、钢筋 2. 规格:详图纸	t	0.117	8649.15	1011.95	
本页小计							25421.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:DN100*5mm钢管 2. 油漆种类及遍数和:外饰氟碳漆	t	0.738	10066.42	7429.02	
13	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:专用菱形镀锌铁丝网 网孔为45（铁丝网外饰氟碳漆），满焊固定于网框上 2. 边框及立柱型钢品种、规格:5厚DN50钢管，外饰氟碳漆 3. 含门制安	m2	187.44	132.64	24862.04	
14	011201001014	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆，内掺3%防水粉	m2	143.58	44.94	6452.49	
15	011204001004	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆，内掺3%防水粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:400X600X20厚浅灰色花岗岩 4. 缝宽、嵌缝材料种类:详设计	m2	36.1	246.33	8892.51	
16	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆，内掺3%防水粉 2. 贴结合层厚度、材料种类:详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:300X600X50厚黑色花岗岩压顶 4. 勾缝材料种类:详设计 5. 酸洗、打蜡要求:详设计	m2	24.07	261.15	6285.88	
		花池Y-04-4					39328.24	
17	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	92.5	19.11	1767.68	
18	040204001015	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求	m2	52.53	1.9	99.81	
本页小计							55789.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填方材料品种:素土夯实					
19	010501001023	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	5.25	734.48	3856.02	
20	010401012002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	16.77	863.21	14476.03	
21	050201001016	花池立面	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400*600*20厚浅灰色花岗岩 2. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆,内掺3%防水粉	m2	37.52	254.75	9558.22	
22	050201001017	压顶	1. 路面厚度、宽度、材料种类:300*600*50厚黑色花岗岩压顶 2. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆,内掺3%防水粉	m2	28.14	262.2	7378.31	
23	011201001015	树池内侧抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆,内掺3%防水粉	m2	48.78	44.94	2192.17	
		台阶Y-04-5					6410.74	
24	010101004022	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计,综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	4.06	19.11	77.59	
25	040204001016	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%,满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	13.53	1.9	25.71	
26	010404001010	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石	m3	2.03	357.34	725.4	
27	010501001024	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆	m3	1.35	674.57	910.67	
本页小计							39200.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			除 3. 含养护					
28	050201001018	400X600X50烧面黄锈石（拉槽防滑处理）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:踏面400X600X50烧面黄锈石（拉槽防滑处理），踢面100x100x20厚烧面黄锈石 2. 砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥	m2	13.53	345.26	4671.37	
		廊架					66212.54	
29	010101004023	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 挖	m3	34.57	3.8	131.37	
30	010103001017	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	30.6	24	734.4	
31	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:投标人根据现场自行考虑 3. 挖运	m3	3.97	19.11	75.87	
32	040204001017	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	8.96	1.9	17.02	
33	010404001011	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m3	1.34	357.34	478.84	
34	010501001025	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm 4. 模板制安	m3	0.5	790.1	395.05	
35	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	1.79	937.5	1678.13	
36	010507007004	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	0.34	1505.03	511.71	
本页小计							8693.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.202	5245.59	1059.61	
38	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤Φ10mm	t	0.105	7010	736.05	
39	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:加劲钢板 2. 钢材品种、规格:100*75*5mm	t	0.017	13502.35	229.54	
40	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:200*200*10mm热镀锌方通立柱 2. 油漆种类及遍数和:浅棕色木纹烤漆	t	2.681	9744.8	26125.81	
41	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、钢筋 2. 规格:详图纸	t	0.295	8649.12	2551.49	
42	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:200*120*5mm、150*100*3mm热镀锌横梁 2. 玻璃材料品种、规格:5+1.5PVB+5厚蓝镀膜钢化夹胶玻璃 3. 嵌缝材料种类:密封胶 4. 浅棕色木纹烤漆	m2	60.76	518.23	31487.65	
		树池Y-04-1					2203.84	
43	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计,综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	7.99	19.11	152.69	
44	040204001018	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%,满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	4.59	1.9	8.72	
45	010501001026	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.46	734.48	337.86	
46	010401012003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.28	863.2	1104.9	
本页小计							63794.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	011407001010	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:详设计 2.涂料品种、喷刷遍数: 彩色真石漆	m ²	1.56	73.83	115.17	
48	011201001016	树池内侧抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	10.66	45.45	484.5	
		成品折叠门 高1.2米					2783.8	
49	010805004003	成品折叠门 高1.2米	1.门代号及洞口尺寸:高1.2m	樘	1	2312.32	2312.32	
50	040205019002	减速垄	1.规格、型号:宽30厘米，塑胶减速带（成品）按其产品要求安装	m	6	78.58	471.48	
		车行区域Y-01-2					36409.47	
51	040204001019	素土夯实	1.密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2.填方材料品种:素土夯实	m ²	124.86	1.9	237.23	
52	040202011004	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150厚	m ²	124.86	40.8	5094.29	
53	010501001027	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土垫层 2.模板制作、安装、拆除 3.含养护	m ³	24.97	600.31	14989.74	
54	050201001019	透水砖园路	1.路面厚度、宽度、材料种类:15厚200*400仿芝麻灰花岗岩 PC砖 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	124.86	128.85	16088.21	
		儿童室外活动场地及跑道Y-01-1					212150.1	
55	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计，综合考虑 3.弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m ³	84.45	19.11	1613.84	
56	040204001020	素土夯实	1.密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2.填方材料品种:素土夯实	m ²	655.02	1.9	1244.54	
57	040202011005	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:8cm	m ²	655.02	23.12	15144.06	
本页小计							57795.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	010404001012	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30厚砂滤层	m3	19. 65	1169. 32	22977. 14	
59	011101003008	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚1. 0cm粒径透水混凝土	m2	655. 02	146. 12	95711. 52	
60	050201001020	EPDM塑胶地面	1. 面层:5厚细粒EPDM 2. 基层:8厚中粒EPDM 3. 一层EPDM专用胶水	m2	639. 23	103. 58	66211. 44	
61	050201001021	400x100x100芝麻白广场收边石	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400x100x100芝麻白广场收边石 2. 砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥	m2	15. 79	263. 45	4159. 88	
62	040402018001	施工缝	1. 材料品种、规格:油膏嵌缝 2. 工艺要求:混凝土结构层,每隔6米设置横向施工缝及纵缝,缩缝和胀缝隔块设置	m	218. 34	15. 79	3447. 59	
63	040204004007	成品混凝土平路沿石（大门与相邻路面衔接处）	1. 材料品种、规格:1000*150*120，成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	8	87. 09	696. 72	
64	040204004008	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*300*120，成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	10. 57	89. 25	943. 37	
		移动木花箱					344. 12	
65	05B007	移动成品木花箱	1. 移动成品木花箱，根据现场	个	4	86. 03	344. 12	
		沙水区Y-02-1					36858. 48	
		土方					342. 94	
66	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	16. 16	19. 11	308. 82	
67	040204001021	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯	m2	17. 96	1. 9	34. 12	
本页小计							194834. 72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			实					
		水池区					8816.05	
68	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚 3. 掺7%水泥	m2	11.99	85.47	1024.79	
69	010501001028	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.08	734.47	793.23	
70	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 S6 3. 模板制安	m3	1.91	615.61	1175.82	
71	010504002001	弧形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 S6 3. 模板制安	m3	0.73	1679.64	1226.14	
72	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.218	5245.6	1143.54	
73	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径≤Φ10mm	t	0.005	7010	35.05	
74	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂）	m2	9.55	26.55	253.55	
75	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:详设计 2. 涂膜厚度、遍数:3厚防水涂料	m2	9.55	68.05	649.88	
76	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆（加5%防水剂）	m2	9.55	31.41	299.97	
77	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚深蓝色陶瓷马赛克	m2	9.55	92.27	881.18	
78	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:详设计	m2	3.66	78.1	285.85	
本页小计							7769.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数:3厚防水涂料					
79	011204003003	块料墙面	1. 安装方式:水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚深蓝色陶瓷马赛克 3. 缝宽、嵌缝材料种类:详设计	m2	3.66	85.54	313.08	
80	011107002003	块料台阶面	1. 粘结材料种类:水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚深蓝色陶瓷马赛克 3. 勾缝材料种类:详设计 4. 防滑条材料种类、规格:详设计	m2	1.08	209.67	226.44	
81	040202010001	卵石	1. 石料规格:卵石散铺(Φ30-50) 2. 厚度:100厚	m2	8.47	35.73	302.63	
82	010401012004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 台阶	m3	0.27	176.22	47.58	
83	040504009004	排水口	1. 排水口,梅花形布置,材质详设计	座	6	26.22	157.32	
		沙池区					2921.5	
84	010501001029	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.47	734.49	345.21	
85	010401012005	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.57	863.21	492.03	
86	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:详设计	m3	0.84	1169.32	982.23	
87	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:200g/m2无纺布 2. 搭接方式:详设计	m2	8.38	9.33	78.19	
88	010103001018	回填方	1. 密实度要求:符合设计	m3	2.51	334.94	840.7	
本页小计							3785.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及规范要求 2. 填方材料品种:河细沙					
89	011201001017	内侧抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	3.23	56.7	183.14	
		压顶					1037.79	
90	011108001002	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚200*200荔枝面芝麻灰 3. 勾缝材料种类:详设计 4. 防护材料种类:详设计 5. 酸洗、打蜡要求:详设计	m2	4.08	254.36	1037.79	
		遮阳棚					23740.2	
91	010101004024	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 挖	m3	7.64	3.8	29.03	
92	010103001019	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	30.6	24	734.4	
93	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:投标人根据现场自行考虑 3. 挖运	m3	3.97	19.11	75.87	
94	040204001022	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	1.96	1.9	3.72	
95	010404001013	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m3	0.29	357.34	103.63	
96	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制安	m3	0.8	1051.18	840.94	
97	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.031	5245.48	162.61	
本页小计							3171.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
98	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径 $\leq \Phi 10\text{mm}$	t	0.034	7010	238.34	
99	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:加劲钢板 2. 钢材品种、规格:6厚镀锌钢板	t	0.097	13502.58	1309.75	
100	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\Phi 200 \times 6\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 油漆种类及遍数和:氟碳漆	t	0.356	11222.11	3995.07	
101	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:200*200*6mm、150*150*3mm、100*100*3mm热镀锌横梁 2. 油漆种类及遍数和:防锈漆打底，面漆两遍	t	1.122	12834.26	14400.04	
102	010607003002	PC遮阳板	1. 材料品种、规格:10厚浅蓝色PC遮阳板	m ²	23.75	77.76	1846.8	
		栏杆Y-04-6					3447.6	
103	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手，详Y-04-6 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆，详Y-04-6	m	13	265.2	3447.6	
		其他					406.74	
104	050307016001	洗手池	1. 成品洗手池安装，规格尺寸详设计	个	1	406.74	406.74	
		人行广场Y-01-2					26852.42	
105	040204001023	素土夯实	1. 密实度要求:密实度 $> 93\%$ ，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m ²	148.51	1.9	282.17	
106	010501001030	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:80厚C25混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m ³	11.88	625.82	7434.74	
107	050201001022	透水砖园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:15厚200*400仿芝麻灰花岗岩 PC砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	148.51	128.85	19135.51	
本页小计							52496.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		围墙一					103004.93	
108	010101003014	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详设计, 综合考虑 3. 弃土运距: 投标人根据现场自行考虑	m3	89.9	19.11	1717.99	
109	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格: 毛石 2. 勾缝要求: M7.5 砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌 4. 排水管c100pvc管, 泄水孔间距3.0m, 高于地表400 5. 反滤包大样详04J008-18 6. 土方挖填运 7. 根据设计要求做变形缝, 填缝	m3	91.6	436.28	39963.25	
110	010503001009	地梁	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.43	1001.66	2434.03	
111	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板制安	m3	1.77	1692.61	2995.92	
112	010401003012	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5砂浆砌筑	m3	18.65	810.85	15122.35	
113	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.227	5245.59	1190.75	
114	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径≤Φ10mm	t	0.145	7010	1016.45	
115	011201001018	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	187.38	45.93	8606.36	
116	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色真石漆	m2	187.38	73.83	13834.27	
117	011102003006	挡墙外侧大理石	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	69.22	187.86	13003.67	
本页小计							99885.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 13 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			26024.63			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	26024.63			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	293.22			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	791.68			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	739.72			
合 计					27849.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倭、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 千秋一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计目工表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：千秋-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		24116.97
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	24116.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	64443.65
合计					88560.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	35735.19	
1.1	绿化工程	35735.19	
二	措施项目费	1415.87	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1415.87	
2.1	其中：安全文明施工费	1307.69	
2.2	其中：雨季施工增加费	51.82	
2.3	其中：夜间施工增加费	19.19	
2.4	其中：检验试验配合费	37.17	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1578.5	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	1578.5	—
五	税金	3485.66	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		42,215.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					35735.19	
		绿化工程					35735.19	
		棕榈科					5555.62	
1	050102004002	狐尾椰子	1. 种类:狐尾椰子 2. 自然高、杆高:4-4.5m, 2.5-3m 3. 基径:D25cm 4. 叶片数: 6-7叶 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施: 搭设四脚支撑 7. 假植苗, 树形优美 8. 人工换填种植土	株	7	793.66	5555.62	
		乔木					14037.67	
2	050102001012	宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施: 搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植, 可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	7	1030.78	7215.46	
3	琼050403002010	草绳(帘)绕树干	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	10.5	10.12	106.26	
4	050102001013	大腹木棉	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 自然高、冠幅:7-8m, 3-4m 4. 杆高:3-3.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施: 搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植,	株	1	3410.37	3410.37	
本页小计							16287.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			可适当修剪，去掉皮刺 8. 人工换填种植土					
5	琼050403002011	草绳(帘)绕树干	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	22.09	33.14	
6	050102001014	红花玉蕊	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m，2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，树形优美，全冠移植，可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	2	808.12	1616.24	
7	琼050403002012	草绳(帘)绕树干	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	10.12	30.36	
8	050102001015	橙子（丛生）	1. 种类:橙子（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	1	833.4	833.4	
9	琼050403002013	草绳(帘)绕树干	1. 种类:橙子（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
10	050102001016	黄皮（丛生）	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m	株	1	762.08	762.08	
本页小计							3290.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土					
11	琼050403002014	草绳(帘)绕树干	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
		灌木					2943.13	
12	050102002013	红绒球	1. 种类:红绒球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	146.75	440.25	
13	050102002014	红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	147.52	442.56	
14	050102002015	米兰球	1. 种类:米兰球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	4	180.74	722.96	
15	050102002016	红车	1. 种类:红车 2. 自然高度:1.5-1.7m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，	株	4	128.18	512.72	
本页小计							2133.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			优美，修剪成圆锥形 6. 人工换填种植土					
16	050102002017	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 自然高度:1.2-1.5m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，5-7枝/丛，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	6	137.44	824.64	
		花卉及地被					13198.77	
17	050101010003	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积结算	m2	158	6.23	984.34	
18	050101009005	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 部位:草皮 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	6	18.23	109.38	
19	050101009006	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm 3. 部位:地被 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	69	18.23	1257.87	
20	050102008014	锡兰叶下珠	1. 花卉种类:锡兰叶下珠 2. 自然高度:10-15cm 3. 蓬径:10-15cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度30cm	m2	9	92.26	830.34	
21	050102008015	小叶龙船花	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm	m2	6	68.19	409.14	
本页小计							4415.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度50cm					
22	050102008016	黄心梅	1. 花卉种类:黄心梅 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度60cm	m2	16	64.58	1033.28	
23	050102008017	九里香	1. 花卉种类:九里香 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度80cm	m2	20	75.89	1517.8	
24	050102008018	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m2	29	74.5	2160.5	
25	050102008019	红叶变叶木	1. 花卉种类:红叶变叶木 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m2	18	62.86	1131.48	
26	050102008020	海南洒金榕	1. 花卉种类:海南洒金榕 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm	m2	11	69.88	768.68	
本页小计							6611.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm					
27	050102008021	翠芦莉（矮生）	1. 花卉种类:翠芦莉（矮生） 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害	m ²	29	76.24	2210.96	
28	050102012004	台湾草（草卷）	1. 草皮种类:台湾草（草卷） 2. 铺种方式:满铺，草卷土层厚度不小于3cm长1m，宽25cm 3. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m ²	20	39.25	785	
		措施项目						
本页小计							2995.96	
合 计							35735.19	

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埗和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：千秋-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1578.5
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1578.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	3485.66
合计					5064.16

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	200742.56	
1.1	给排水工程	145634.43	
1.2	电气工程	55108.13	
二	措施项目费	17350.13	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	17350.13	
2.1	其中：安全文明施工费	15619.2	
2.2	其中：雨季施工增加费	1298.06	
2.3	其中：夜间施工增加费	322.4	
2.4	其中：检验试验配合费	110.47	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6978.18	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6978.18	—
五	税金	20256.38	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		245,327.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					200742.56	
		给排水工程					145634.43	
		给水					63345.12	
1	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	84.09	8.05	676.92	
2	040103001019	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	71.44	29.14	2081.76	
3	040103001020	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	4.69	344.18	1614.2	
4	031001006032	PE100塑料管-DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	40.42	30.94	1250.59	
5	031001006033	PE100塑料管-DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	31.73	31.49	999.18	
6	031001006034	PE100塑料管-DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管	m	12.86	33.79	434.54	
本页小计							7057.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
7	031001007005	PSP钢塑复合压力管 DN20	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	11.93	44.25	527.9	
8	031001007006	PSP钢塑复合压力管 DN15	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN15 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	5.52	40.03	220.97	
9	031001007007	PSP钢塑复合压力管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	17.73	101.25	1795.16	
10	031001007008	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验	m	88.78	270.66	24029.19	
本页小计							26573.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 砂垫层 厚度100mm					
11	040502003004	快速取水阀 DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 材质及规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	9	52.83	475.47	
12	031004014005	水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	4	22.25	89	
13	031003013008	水表组	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、	组	1	1160.31	1160.31	
14	031003013009	水表组	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、软接头1个、Y型过滤器 1个	组	1	2245.77	2245.77	
15	040504001005	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 Φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除	座	2	2492.68	4985.36	
16	040504001006	砌筑水表井	1. 名称:砌筑水表井 2. 图集:详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚	座	2	7570.58	15141.16	
本页小计							24097.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
17	030901011003	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1	套	2	1327.79	2655.58	
18	031003001007	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 DN20 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN20 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	81.65	81.65	
19	031003002005	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接,含法兰片	个	2	559.88	1119.76	
20	031004003003	洗手池 成品	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:洗手池 3. 组装形式:成套式(包含水龙头) 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1	1760.65	1760.65	
		污水					14293.06	
21	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	41.25	8.06	332.48	
22	040103001021	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标	m3	34.78	29.14	1013.49	
本页小计							6963.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
23	040103001022	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.53	344.18	1214.96	
24	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	1.25	11.06	13.83	
25	031001006035	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	58.82	104.03	6119.04	
26	040504003005	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	6	933.21	5599.26	
		废水					5757.74	
27	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	11.26	8.06	90.76	
28	040103001023	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标	m3	8.9	29.13	259.26	
本页小计							13297.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
29	040103001024	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.05	344.18	361.39	
30	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	1.03	11.06	11.39	
31	031001006036	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN75 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	11.86	35.5	421.03	
32	031001006037	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	17.44	104.03	1814.28	
33	040504003006	塑料检查井 $\Phi 700$	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	3	933.21	2799.63	
		雨水					62238.51	
本页小计							5407.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	133.78	8.05	1076.93	
35	040103001025	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	111.22	29.14	3240.95	
36	040103001026	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	12.01	344.18	4133.6	
37	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方综合 2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	5.88	11.06	65.03	
38	031001006038	UPVC管 DN50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm 7. 管道外包无纺布	m	14.28	64.36	919.06	
39	031001006039	UPVC管 DN75	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC管 DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	4.7	35.5	166.85	
40	031001006040	HDPE双壁波纹	1. 安装部位: 室外	m	117.86	104.03	12260.98	
本页小计							21863.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		管 DN200	2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
41	031001006041	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	68.63	149.28	10245.09	
42	040504003007	塑料检查井 ϕ 1000	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 ϕ 1000 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 3. 含防坠网	座	9	1667.7	15009.3	
43	040504009005	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 图集:05S518/32页 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈 3. 垫层、基础材质及厚度:10mm 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砌筑材料品种、规格:详图集 6. 砂浆强度等级及配合比:详图集 7. 预制+现浇钢筋、混凝土模板的制作、安装,场内外运输 8. 含混凝土泵送费	座	24	630.03	15120.72	
		电气工程					55108.13	
		室外配电					18408.43	
44	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m ³	31.05	8.05	249.95	
本页小计							40625.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	040103001027	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	31.05	29.14	904.8	
46	040205001007	室外低压手孔井:800x800x1000mm	1. 名称:室外低压手孔井 2. 规格尺寸:800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	5	897.66	4488.3	
47	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	75.07	21.8	1636.53	
48	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x50+1X25 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	40.46	186.88	7561.16	
49	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:埋地暗敷	m	63.42	13.41	850.46	
50	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC80 4. 配置形式:埋地敷设	m	23.82	19.65	468.06	
51	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地敷设	m	13.12	92.58	1214.65	
52	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2	个	2	193	386	
53	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地敷设	m	9	23.35	210.15	
本页小计							17720.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	03B006	无端子外部接线 6mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级 (kV):1kv	m	3	6.61	19.83	
55	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		室外照明					11354.05	
56	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	36.68	8.05	295.27	
57	040103001028	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	36.68	29.14	1068.86	
58	030404017004	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALLD 3. 规格:详设计 4. 安装方式:底边距地1.6m暗装	台	1	1897.11	1897.11	
59	030411001027	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:埋地暗敷	m	1.7	13.41	22.8	
60	030411001028	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	88.1	11.88	1046.63	
61	030411004008	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	268.8	3.76	1010.69	
62	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级 (kV):1KV	m	1.7	21.79	37.04	
63	030412007004	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:庭院灯 H=3.5m/60W	套	6	954.57	5727.42	
本页小计							11544.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 含基础					
64	030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	6	8	48	
65	03B007	无端子外部接线 6mm2	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 6mm2 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级 (kV): 1kv	m	12	6. 61	79. 32	
66	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 6mm2	个	1	72. 91	72. 91	
67	030411006008	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	6	8	48	
		室外监控					25345. 65	
68	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	49. 55	8. 05	398. 88	
69	040103001029	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	49. 55	29. 14	1443. 89	
70	040205001008	弱电检查井: 800x800x1000mm	1. 名称: 弱电检查井 2. 规格尺寸: 800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	7	897. 66	6283. 62	
71	030411001029	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC DN25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	526. 4	12. 38	6516. 83	
72	030411001030	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC DN25	m	8. 4	14. 03	117. 85	
73	030502005005	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT5eUTP/4P	m	330. 43	5. 84	1929. 71	
74	030411004009	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管穿线 3. 规格: RVV-2X1. 5	m	330. 43	4. 97	1642. 24	
本页小计							18581. 25	

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1											
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：千秋-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1		0			100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：千秋-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6978.18
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6978.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	20256.38
合计					27234.56

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东平-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	572779.86	
1.1	场地整理平面图	3554.92	
1.2	园路铺装	19433.88	
1.3	EPDM塑胶地面	188768.53	
1.4	沙水区	61241.3	
1.5	升旗台	6458.74	
1.6	围墙一	65361.24	
1.7	围墙二	219293.31	
1.8	其他	8667.94	
二	措施项目费	47004.62	
1	施工单价措施项目费	22430.61	
2	施工总价措施项目费	24574.01	
2.1	其中：安全文明施工费	22818.99	
2.2	其中：雨季施工增加费	807.39	
2.3	其中：夜间施工增加费	299.03	
2.4	其中：检验试验配合费	648.6	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	24595.53	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	24595.53	—
五	税金	57994.2	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		702,374.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-园建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					572779.86	
		场地整理平面图					3554.92	
1	05B008	拆除铁皮房	1. 拆除铁皮棚（含基础） 2. 拆除高度:根据现场 3. 砌体表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m2	147.08	24.17	3554.92	
		园路铺装					19433.88	
2	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	13.26	19.11	253.4	
3	040204001024	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	106.05	1.9	201.5	
4	010501001031	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:80厚C25混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	8.48	625.82	5306.95	
5	050201001023	PC砖砖园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:15厚200*400仿芝麻灰花岗岩，PC砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	101.06	128.85	13021.58	
6	050201001024	PC砖园路（收边）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:15厚200*200仿芝麻黑花岗岩收边，PC砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4.99	130.35	650.45	
		EPDM塑胶地面					188768.53	
7	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	200.71	19.11	3835.57	
本页小计							26824.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	040204001025	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m ²	450.76	1.9	856.44	
9	040202011007	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m ²	450.76	40.8	18391.01	
10	010404001014	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30厚砂滤层	m ³	13.52	1169.32	15809.21	
11	011101003009	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:240厚1.0cm粒径透水混凝土	m ²	85.9	261.45	22458.56	
12	011101003010	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚1.0cm粒径透水混凝土	m ²	364.86	168.56	61500.8	
13	050201001025	EPDM塑胶地面	1. 面层:5厚细粒EPDM 2. 基层:8厚中粒EPDM 3. 一层EPDM专用胶水	m ²	450.76	109.84	49511.48	
14	040402018002	施工缝	1. 材料品种、规格:油膏嵌缝 2. 工艺要求:混凝土结构层,每隔6米设置横向施工缝及纵缝,缩缝和胀缝隔块设置	m	148.75	15.79	2348.76	
15	040204004009	成品混凝土平路沿石（大门与相邻路面衔接处）	1. 材料品种、规格:1000*150*120，成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	8.87	87.09	772.49	
16	040204004010	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*300*120，成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	106.42	89.25	9497.99	
17	040303002006	路沿石砼底座	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m ³	3.3	1147.34	3786.22	
		沙水区					61241.3	
18	010101004025	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m ³	37.42	19.11	715.1	
本页小计							185648.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-园建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑					
19	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:详设计	m3	3.94	1169.32	4607.12	
20	010103001020	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:河细沙	m3	8.27	334.94	2769.95	
21	060105006001	土工布铺设	1. 200g/m2无纺布	m2	33.09	17.62	583.05	
22	040204001026	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%,满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	74.84	1.9	142.2	
23	010501001032	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.06	674.57	715.04	
24	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	1.38	785.6	1084.13	
25	050201001026	PC砖砖园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:15厚200*400仿芝麻灰花岗岩,PC砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	28.15	128.85	3627.13	
26	050201001027	PC砖园路（收边）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:15厚200*200仿芝麻黑花岗岩收边,PC砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	16.96	130.35	2210.74	
27	010607003003	PC遮阳板	1. 材料品种、规格:10厚浅蓝色PC遮阳板	m2	74.84	77.76	5819.56	
28	010101004026	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计,综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	4.65	19.11	88.86	
29	040204001027	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>94%,满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯	m2	2.94	1.9	5.59	
本页小计							21653.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			实（回填土分层夯实）					
30	010603003003	遮阳棚立柱	1. 钢材品种、规格:6厚Φ200镀锌钢管，外镀深灰色氟碳漆	t	0.534	11222.12	5992.61	
31	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:6厚200*200镀锌钢管，外镀深灰色氟碳漆 3厚100*100镀锌钢管，外镀深灰色氟碳漆 3厚150*150镀锌钢管，外镀深灰色氟碳漆	t	2.267	13315.14	30185.42	
32	010501003012	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.2	920.5	1104.6	
33	010404001015	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石	m3	0.44	357.34	157.23	
34	010515001046	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.139	5245.61	729.14	
35	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.052	5713.27	297.09	
36	050307016002	洗手池	1. 成品洗手池安装，规格尺寸详设计	个	1	406.74	406.74	
		升旗台					6458.74	
37	010101004027	挖基坑土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	1.54	19.11	29.43	
38	010101004028	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	3.08	3.8	11.7	
39	010103001021	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	2.68	24	64.32	
40	010501001033	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	0.29	674.55	195.62	
本页小计							39173.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护					
41	010501003013	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.65	920.5	1518.83	
42	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ8mm	t	0.015	5713.33	85.7	
43	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ14mm	t	0.022	5239.09	115.26	
44	050201001028	升旗台铺装	1. 路面厚度、宽度、材料种类:20厚500*500红色烧面花岗岩 20厚80*500红色烧面花岗岩 2. 砂浆强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.6	260.56	677.46	
45	011506002003	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:热轧无缝钢管，含所有附件 2. 旗杆高度:高度详设计 3. 所有钢构件除锈后，均刷防锈漆一道，银粉漆两道	根	1	3760.42	3760.42	
		围墙一					65361.24	
		土方及其他					6152.01	
46	010101004029	挖基坑土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	14.4	19.11	275.18	
47	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	44.95	3.8	170.81	
48	010103001022	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	36.07	24	865.68	
49	011701003004	里脚手架	1. 搭设高度:2.4m	m2	96.96	7.59	735.93	
本页小计							8205.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-园建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	010807005002	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:700*1000 2. 框、扇材质:铁艺窗花成品 按其产品要求安装	m2	15.4	266.52	4104.41	
		墙柱					7611.92	
51	010502001011	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.52	1446.76	2199.08	
52	010501003014	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	4.32	920.5	3976.56	
53	010501001034	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.06	658.82	698.35	
54	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 10mm	t	0.096	5484.79	526.54	
55	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.037	5713.24	211.39	
		墙体					51597.31	
56	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆	m2	188.5	73.83	13916.96	
57	011201001020	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	188.5	45.93	8657.81	
58	010903004003	墙面变形缝	1. 围墙每隔17.5米设置围墙沉降缝,缝宽25mm 2. 嵌缝材料种类:缝内沿墙前、后、顶三面填塞沥青麻筋,塞入深度为200mm	m	9.28	30.76	285.45	
59	010503004008	压顶	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除	m3	1.9	1242	2359.8	
本页小计							36936.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 含养护					
60	010503001010	地梁	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.33	1001.67	2333.89	
61	010401003014	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑	m3	10.24	810.84	8303	
62	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	15	785.6	11784	
63	010501001035	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	2.9	658.83	1910.61	
64	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12mm	t	0.219	5245.62	1148.79	
65	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径Φ8mm	t	0.157	5713.38	897	
		围墙二					219293.31	
		土方及其他					7033.21	
66	010101003016	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	63.29	19.11	1209.47	
67	010101003017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	135.27	3.8	514.03	
68	010103001023	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	117.63	23.99	2821.94	
69	011701003005	里脚手架	1. 搭设高度:2.4m	m2	327.77	7.59	2487.77	
		墙柱					24755.61	
本页小计							33410.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	010502001012	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	4.94	1446.77	7147.04	
71	010501003015	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	14.05	920.5	12933.03	
72	010501001036	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	3.45	658.83	2272.96	
73	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 10mm	t	0.312	5484.81	1711.26	
74	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.121	5713.39	691.32	
		墙体					187504.49	
75	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆	m2	658.26	73.83	48599.34	
76	011201001021	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	658.26	45.93	30233.88	
77	010903004004	墙面变形缝	1. 围墙每隔17.5米设置围墙沉降缝,缝宽25mm 2. 嵌缝材料种类:缝内沿墙前、后、顶三面填塞沥青麻筋,塞入深度为200mm	m	37.12	30.76	1141.81	
78	010503001011	地梁	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	6.74	1001.66	6751.19	
79	010401003015	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑	m3	59.84	810.84	48520.67	
80	010401001014	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖	m3	53.18	785.6	41778.21	
本页小计							201780.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-园建工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			22818.99			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	22818.99			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	299.03			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	807.39			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	648.6			
合 计					24574.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-园建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东平-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		24595.53
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	24595.53
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	57994.2
合计					82589.73

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	85282.79	
1.1	绿化工程	85282.79	
二	措施项目费	3322.74	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	3322.74	
2.1	其中：安全文明施工费	3049.76	
2.2	其中：雨季施工增加费	135.94	
2.3	其中：夜间施工增加费	50.35	
2.4	其中：检验试验配合费	86.69	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4141.19	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	4141.19	—
五	税金	8347.2	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		101,093.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					85282.79	
		绿化工程					85282.79	
		棕榈科					3968.3	
1	050102004003	狐尾椰子	1. 种类:狐尾椰子 2. 自然高、杆高:4-4.5m, 2.5-3m 3. 基径:D25cm 4. 叶片数: 6-7叶 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 树形优美 8. 人工换填种植土	株	5	793.66	3968.3	
		乔木					36509.47	
2	050102001017	宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植, 可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	8	1030.78	8246.24	
3	琼050403002015	草绳(帘)绕树干	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	12	10.12	121.44	
4	050102001018	大腹木棉	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 自然高、冠幅:7-8m, 3-4m 4. 杆高:3-3.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植,	株	3	3410.38	10231.14	
本页小计							22567.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			可适当修剪，去掉皮刺 8. 人工换填种植土					
5	琼050403002016	草绳(帘)绕树干	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	4.5	22.09	99.41	
6	050102001019	红花玉蕊	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，树形优美，全冠移植，可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	12	808.12	9697.44	
7	琼050403002017	草绳(帘)绕树干	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	18	10.12	182.16	
8	050102001020	橙子（丛生）	1. 种类:橙子（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m, 2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	5	833.41	4167.05	
9	琼050403002018	草绳(帘)绕树干	1. 种类:橙子（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	7.5	10.12	75.9	
10	050102001021	芒果（丛生）	1. 种类:芒果（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m, 2.5-2.8m	株	1	841.87	841.87	
本页小计							15063.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土					
11	琼050403002019	草绳(帘)绕树干	1. 种类:芒果（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
12	050102001022	黄皮（丛生）	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	2	762.1	1524.2	
13	琼050403002020	草绳(帘)绕树干	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	10.12	30.36	
14	050102001023	番石榴（丛生）	1. 种类:番石榴（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	2	623.36	1246.72	
15	琼	草绳(帘)绕树	1. 种类:番石榴（丛生）	m	3	10.12	30.36	
本页小计							2846.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	050403002021	干	2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m					
		灌木					4080.56	
16	050102002018	红绒球	1. 种类:红绒球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	146.75	440.25	
17	050102002019	非洲茉莉球	1. 种类:非洲茉莉球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	159.04	477.12	
18	050102002020	黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 自然高度:1.2-1.4m 3. 蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	158.33	474.99	
19	050102002021	红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	147.52	442.56	
20	050102002022	米兰球	1. 种类:米兰球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	180.74	542.22	
本页小计							2377.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-绿化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	050102002023	红车	1. 种类:红车 2. 自然高度:1.5-1.7m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美，修剪成圆锥形 6. 人工换填种植土	株	9	128.18	1153.62	
22	050102002024	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 自然高度:1.2-1.5m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，5-7枝/丛，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	4	137.45	549.8	
		花卉及地被					40724.46	
23	050101010004	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积计算	m2	648	6.23	4037.04	
24	050101009007	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 部位:草皮 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	135.6	18.23	2471.99	
25	050101009008	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm 3. 部位:地被 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	98	18.23	1786.54	
26	050102008022	锡兰叶下珠	1. 花卉种类:锡兰叶下珠 2. 自然高度:10-15cm 3. 蓬径:10-15cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m2	16	92.26	1476.16	
本页小计							11475.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 无病虫害，修剪高度30cm					
27	050102008023	小叶龙船花	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度50cm	m ²	18	68.19	1227.42	
28	050102008024	黄心梅	1. 花卉种类:黄心梅 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度60cm	m ²	16	64.58	1033.28	
29	050102008025	九里香	1. 花卉种类:九里香 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度80cm	m ²	17	75.89	1290.13	
30	050102008026	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	51	74.5	3799.5	
31	050102008027	红叶变叶木	1. 花卉种类:红叶变叶木 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二	m ²	4	62.86	251.44	
本页小计							7601.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm					
32	050102008028	海南洒金榕	1. 花卉种类:海南洒金榕 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	5	69.88	349.4	
33	050102008029	翠芦莉（矮生）	1. 花卉种类:翠芦莉（矮生） 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害	m ²	69	76.24	5260.56	
34	050102012005	台湾草（草卷）	1. 草皮种类:台湾草（草卷） 2. 铺种方式:满铺，草卷土层厚度不小于3cm长1m，宽25cm 3. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m ²	452	39.25	17741	
		措施项目						
本页小计							23350.96	
合 计							85282.79	

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3049.76			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3049.76			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	50.35			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	135.94			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	86.69			
合 计					3322.74			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上埔和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埗和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东平-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4141.19
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4141.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8347.2
合计					12488.39

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	79222.36	
1.1	土方工程	<u>578.04</u>	
1.2	砼	12641.8	
1.3	钢筋工程	10698.64	
1.4	砌筑工程	10397.87	
1.5	门窗工程	7572.44	
1.6	楼地面装饰工程	2864.12	
1.7	墙、柱面装饰工程	25587.74	
1.8	天棚工程	1033.22	
1.9	屋面	6530.82	
1.10	其它工程	1317.67	
二	措施项目费	16158.23	
1	施工单价措施项目费	12273.17	
2	施工总价措施项目费	3885.06	
2.1	其中：安全文明施工费	3589.45	
2.2	其中：雨季施工增加费	141.26	
2.3	其中：夜间施工增加费	52.32	
2.4	其中：检验试验配合费	102.03	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4303.19	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	4303.19	—
五	税金	8971.54	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东平-岗亭土建工程

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	108,655.32	
------------------	------------	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					79222.36	
		土方工程					578.04	
1	010101001003	平整场地	1. 机械平整场地 2. 土壤类别: 二类土 3. 弃土运距: 投标人根据现场综合考虑	m2	18.04	5.8	104.63	
2	010101004030	挖基坑土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 详设计 3. 弃土运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	22.56	6.54	147.54	
3	010103001024	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 符合设计要求的原土	m3	11	18.11	199.21	
4	010103001025	房心回填	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 符合设计要求的原土	m3	4.25	7.23	30.73	
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖土 2. 运距: 根据现场综合考虑 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑	m3	5.02	19.11	95.93	
		砼					12641.8	
6	010501001038	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送费	m3	2.45	574.79	1408.24	
7	010501003016	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	5.5	563.02	3096.61	
8	010503001012	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	3.17	569.06	1803.92	
9	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	0.04	731.25	29.25	
10	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	4.99	573.95	2864.01	
本页小计							9780.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费					
11	010502001013	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	2. 51	657. 05	1649. 2	
12	010507007005	卫生间反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0. 22	818. 41	180. 05	
13	010507007006	混凝土防渗带	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	1. 15	754. 19	867. 32	
14	010507005002	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0. 47	818. 45	384. 67	
15	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0. 47	762. 83	358. 53	
		钢筋工程					10698. 64	
16	010515001058	现浇构件钢筋（HRB300/Φ≤10）	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB300/Φ≤10	t	0. 035	5713. 43	199. 97	
17	010515001059	现浇构件钢筋（HRB400/Φ≤10）	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400/Φ≤10	t	0. 311	5484. 79	1705. 77	
18	010515001060	现浇构件钢筋（HRB400/Φ≤18）	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400/Φ≤18	t	0. 755	5245. 6	3960. 43	
19	010515001061	现浇构件钢筋（HRB400/Φ≤25）	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400/Φ≤25	t	0. 474	4913. 1	2328. 81	
20	010515001062	现浇构件钢筋（HRB300/箍筋/Φ≤10）	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB300/箍筋/Φ≤10	t	0. 01	7070	70. 7	
21	010515001063	现浇构件钢筋（HRB400/箍筋/Φ≤10）	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400/箍筋/Φ≤10	t	0. 32	7010	2243. 2	
本页小计							13948. 65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 3 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 4 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝					
		踢脚					212.57	
40	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:15厚1:3水泥砂浆、固定金属卡件间距300 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0后不锈钢成品踢脚	m2	2.37	89.69	212.57	
		墙、柱面装饰工程					25587.74	
		卫生间					2950.91	
41	011201001022	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 15厚1:3水泥砂浆	m2	2.76	39.06	107.81	
42	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	17.62	44.05	776.16	
43	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 安装方式:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:4~5厚釉面砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	17.62	102.38	1803.94	
44	010607005007	砌块墙钢丝网加固(卫生间)	1. 材料品种、规格:满挂钢丝网 2. 加固方式:符合设计规范要求	m2	17.94	14.66	263	
		其它房间					4890.45	
45	011201001023	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3. 10厚1：1：6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1：0.5：3水泥石	m2	45.67	64.8	2959.42	
本页小计							6122.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			灰砂浆					
46	010607005008	砌块墙钢丝网加固(室内)	1. 材料品种、规格:满挂钢丝网 2. 加固方式:符合设计规范要求	m2	47.92	14.66	702.51	
47	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:环保内墙涂料三底两面	m2	45.67	26.9	1228.52	
		外墙					16555.26	
48	011201001024	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格 4. 屋面泛水、滴水线	m2	103.24	75.25	7768.81	
49	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆、涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料两遍	m2	103.24	73.83	7622.21	
50	010607005009	砌块墙钢丝网加固(室外)	1. 材料品种、规格:满挂镀锌钢丝球 2. 加固方式:符合设计规范要求	m2	59.26	14.66	868.75	
51	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 范围:外墙600高以下 2. 聚合物水泥防水砂浆防潮层	m2	10.2	28.97	295.49	
		独立柱					1191.12	
52	011201001025	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格	m2	7.87	77.52	610.08	
53	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:独立柱 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆、涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料两遍	m2	7.87	73.83	581.04	
本页小计							19677.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-岗亭土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天棚工程					1033.22	
		卫生间					233.57	
54	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方形板600*600 3. 含收边	m2	2.69	86.83	233.57	
		其它房间					799.65	
55	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 其它房间、室外天棚 2. 腻子种类:防潮腻子 3. 刮腻子要求:2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:一底两面	m2	31.77	25.17	799.65	
		屋面					6530.82	
56	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 屋面板清洁	m2	29.55	50.05	1478.98	
57	011101003012	细石混凝土楼地面（找坡）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	20.35	35.28	717.95	
58	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板	m2	20.35	24.31	494.71	
59	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.35	33.7	685.8	
60	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	29.55	48.37	1429.33	
61	011101006012	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:10厚1:4石灰砂浆	m2	20.35	16.95	344.93	
62	011101003013	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2. 表面压光	m2	20.35	56.54	1150.59	
63	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:a4@100双向钢筋网	t	0.04	5713.25	228.53	
本页小计							7564.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		其它工程					1317.67	
		台阶					168.17	
64	010507004003	台阶	1. 砖砌台阶 2. 其它:详设计	m ²	0.36	228.92	82.41	
65	011107002004	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:符合设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计规范防滑地砖	m ²	0.36	238.22	85.76	
		不锈钢护栏					928.2	
66	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢护栏 2. 高度:0.65m	m	3.5	265.2	928.2	
		LOGO					221.3	
67	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:350*350金色不锈钢字,由专业厂家二次深化设计并安装 2. 其它:详设计	个	5	44.26	221.3	
		措施项目					12273.17	
68	011702001005	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	9.2	47.93	440.96	
69	011702001006	基础	1. 模板类型:独立基础 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	22.95	61.88	1420.15	
70	011702005003	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	26.06	65.61	1709.8	
71	011702002003	矩形柱、构造柱	1. 模板类型:矩形柱、构造柱模板 2. 含超高模板费用	m ²	31.56	68.65	2166.59	
72	011702014003	有梁板	1. 模板类型:有梁板 2. 支撑高度:详见设计图纸 3. 含超高模板费用	m ²	42.18	69.22	2919.7	
73	011702009002	过梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	0.55	97.53	53.64	
74	011702023002	挑檐	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整	m ²	5.6	102.36	573.22	
本页小计							10601.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3589.45			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3589.45			
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	52.32			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	141.26			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	102.03			
合 计					3885.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-岗亭土建工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东平-岗亭土建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4303.19
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4303.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8971.54
合计					13274.73

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东平-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	20190.7	
1.1	给排水工程	5124.41	
1.2	电气工程	9891.89	
1.3	通风空调设备	5174.4	
二	措施项目费	2556.23	
1	施工单价措施项目费	310.82	
2	施工总价措施项目费	2245.41	
2.1	其中：安全文明施工费	2025.69	
2.2	其中：雨季施工增加费	168.35	
2.3	其中：夜间施工增加费	41.81	
2.4	其中：检验试验配合费	9.56	
三	其他项目费	7200	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	7200	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	904.98	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	904.98	—
五	税金	2776.67	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		33,628.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					20190.7	
		给排水工程					5124.41	
		给水工程					1752.94	
1	031001006042	PRR管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PRR管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	21.12	29.3	618.82	
2	031001006043	PRR管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PRR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	1.1	43.66	48.03	
3	031001006044	PRR管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PRR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 6. 备注:采用S5系列 7. 含管卡安装	m	6.72	34.8	233.86	
4	031003001008	截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 DN15 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN15 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	65.48	392.88	
5	031003001009	止回阀 DN15	1. 名称:止回阀 DN15 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN32 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	75.74	75.74	
本页小计							1369.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	031003013010	水表组	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个，止回阀1个，水表1个	组	1	383.61	383.61	
		污水工程					650.15	
7	031001006045	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装	m	2.85	53.49	152.45	
8	031001006046	UPVC管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装	m	7.58	65.66	497.7	
		雨水工程					525.78	
9	031001006047	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装	m	7.9	49.2	388.68	
10	031004014006	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN75	个	2	68.55	137.1	
		冷凝水工程					76.32	
11	031001006048	UPVC管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管 DN20 4. 连接形式:承插连接 5. 含管卡安装	m	2.62	29.13	76.32	
		卫生器具					1942.94	
本页小计							1635.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1	258.52	258.52	
13	031004008002	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1	290.25	290.25	
14	031004006003	蹲式大便器（感应式）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器（感应式） 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1	482.32	482.32	
15	031004010003	淋浴器	1. 名称:成品淋浴器 2. 材质、规格:不锈钢 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	套	1	228.34	228.34	
16	031006012003	热水器	1. 名称:热水器 2. 型号、容积:15	台	1	612.7	612.7	
17	031004014007	密闭地漏 DN75	1. 名称:密闭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:地面嵌入式	个	1	70.81	70.81	
		消防工程					176.28	
18	030901013003	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:FM/ABC3 3. 备注:含灭火器箱	具	2	88.14	176.28	
		电气工程					9891.89	
		照明					4523.9	
19	040205001009	强电手孔井:600x600x900mm	1. 名称:强电手孔井 2. 规格尺寸:600x600x900mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	1	593.26	593.26	
20	030404017005	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALmw	台	1	1813.46	1813.46	
本页小计							4525.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 4 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装形式:吸顶安装 4. 室外采用防水型					
31	030412001002	节能吸顶灯	1. 名称: 节能吸顶灯 2. 型号: 28W, LED光源	套	1	86.77	86.77	
32	030412002002	防水防潮吸顶灯	1. 名称: 防水防潮吸顶灯 2. 型号: 250, 1x40W 3. 安装形式: 距地2.5m暗装	套	2	102.68	205.36	
33	040801029003	暗装单联开关	1. 名称: 暗装单联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	1	23.21	23.21	
34	040801029004	暗装双联开关	1. 名称: 暗装双联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	3	26.01	78.03	
35	040801030005	普通插座(安全型)	1. 名称: 普通插座(安全型) 2. 规格: 250V, 10A, 安全型 3. 安装方式: 距地0.3m暗装	个	5	26.61	133.05	
36	040801030006	防水防潮插座(带防护罩, 安全型)	1. 名称: 防水防潮插座(带防护罩, 安全型) 2. 规格: 250V, 16A, 安全型 3. 安装方式: 距地1.5m暗装	个	1	34.84	34.84	
37	040801030007	热水器插座(带防护罩)	1. 名称: 热水器插座(带防护罩) 2. 规格: 250V, 16A, 安全型 3. 安装方式: 距地2.2m暗装	个	1	33.61	33.61	
38	040801030008	壁挂空调插座	1. 名称: 壁挂空调插座 2. 规格: 250V, 16A, 安全型 3. 安装方式: 距地2.0m暗装	个	2	29.8	59.6	
39	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: 250, 1x40W 3. 安装方式: 距地2.5m暗装	台	1	232.53	232.53	
本页小计							887.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	6	8	48	
41	030411006010	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:87*87	个	13	8.41	109.33	
42	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70	m	13.7	18.31	250.85	
		弱电					1143.43	
43	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	5.5	8.05	44.28	
44	040205001010	弱电手孔井:600x600x900mm	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格尺寸:600x600x900mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	1	593.26	593.26	
45	030502005006	超五类4对绞线	1. 名称:超五类4对绞线 2. 线缆对数:4	m	5.41	6.16	33.33	
46	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:HPV-4X0.5	m	5.41	8.17	44.2	
47	030411001035	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:埋地敷设	m	8.08	10.94	88.4	
48	030411001036	预埋配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	10	26.08	260.8	
49	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:安装底边距地0.3m	个	1	26.1	26.1	
50	030502004002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:安装底边距地0.3m	个	1	26.08	26.08	
51	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	2	8	16	
52	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70	m	0.6	18.3	10.98	
		防雷接地					2806.52	
53	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网	m	3.1	40.18	124.56	
本页小计							1676.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 7 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东平-岗亭安装		标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程	第 8 页 共 8 页
合 计		20501.52	

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：东平-岗亭安装

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		904.98
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	904.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2776.67
合计					3681.65

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东平-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	558062.98	
1.1	给排水工程	359741.87	
1.2	电气工程	198321.11	
二	措施项目费	32811.62	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	32811.62	
2.1	其中：安全文明施工费	29530.42	
2.2	其中：雨季施工增加费	2454.18	
2.3	其中：夜间施工增加费	609.54	
2.4	其中：检验试验配合费	217.48	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	13193.29	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	13193.29	—
五	税金	54366.11	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		658,434.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					558062.98	
		给排水工程					359741.87	
		给水					49991.59	
1	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	91.29	8.05	734.88	
2	040103001030	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	78.6	29.14	2290.4	
3	040103001031	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	4.39	344.18	1510.95	
4	031001006049	PE100塑料管-DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	66.35	30.94	2052.87	
5	031001006050	PE100塑料管-DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	31.19	31.49	982.17	
6	031001006051	PE100塑料管-DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管	m	42.78	33.79	1445.54	
本页小计							9016.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
7	031001006052	PE100塑料管-DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	16.7	41.17	687.54	
8	031001007009	PSP钢塑复合压力管 DN15	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN15 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	20.73	40.03	829.82	
9	031001007010	PSP钢塑复合压力管 DN20	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	10.44	44.25	461.97	
10	031001007011	PSP钢塑复合压力管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN25 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	17.23	59.97	1033.28	
本页小计							3012.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埗和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-室外安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	031001007012	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	68.02	270.66	18410.29	
12	040502003005	快速取水阀 DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 材质及规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	12	52.83	633.96	
13	031003001010	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	70.42	281.68	
14	031003013011	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、	组	1	1160.31	1160.31	
15	031003013012	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、软接头1个、Y型过滤器1个	组	1	2245.77	2245.77	
16	040504001007	砌筑水表井	1. 名称:砌筑水表井 2. 图集:详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集	座	2	7570.58	15141.16	
本页小计							37873.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埗和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
17	031004014008	水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN15	个	4	22.25	89	
		消防给水					206737.33	
		消防					102869.92	
18	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	73.67	8.05	593.04	
19	040103001032	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	58.93	29.14	1717.22	
20	040103001033	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	8.06	344.18	2774.09	
21	031001007013	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式: 电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	31.14	270.66	8428.35	
22	031001007014	PSP钢塑复合压力管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合压力管 DN150	m	121.54	616.4	74917.26	
本页小计							88518.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
23	040504001008	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除	座	4	2492.68	9970.72	
24	030901011004	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1	套	2	1327.79	2655.58	
25	031003002006	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接,含法兰片	个	2	559.88	1119.76	
26	031003002007	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接,含法兰片	个	1	693.9	693.9	
		附属构件（取水口）					56772.21	
27	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	257.78	8.05	2075.13	
28	040103001034	回填方	1. 密实度要求:符合设计	m3	246.44	29.14	7181.26	
本页小计							23696.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
29	040103001035	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	6.19	344.18	2130.47	
30	031001005001	球墨铸铁管 DN400	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管 DN400 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗, 压力试验 5. 砂垫层 厚度100mm	m	73.65	470.8	34674.42	
31	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 名称:钢制短管 2. 材质及规格: DN400	个	1	1195.01	1195.01	
32	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN400	个	2	1283.89	2567.78	
33	040504001009	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 Φ2000 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装	座	1	6560.97	6560.97	
本页小计							47128.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：东平-室外安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
34	040503002001	混凝土支墩	1. 名称:混凝土支墩 2. 规格:700*700*400 3. C20 4. 含模板 制作 安装	m3	0.2	1935.85	387.17	
		喷淋					47095.2	
35	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	19.69	8.05	158.5	
36	040103001036	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	15.75	29.14	458.96	
37	040103001037	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.15	344.18	739.99	
38	040504001010	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 Φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 盖板材质、规格:预制盖板 9. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 重型	座	4	3402.09	13608.36	
本页小计							15352.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
39	031001007015	PSP钢塑复合压力管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN150 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗，压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	39.78	616.4	24520.39	
40	031003002008	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:螺纹法兰连接	个	2	823.42	1646.84	
41	031003002009	安全阀	1. 名称:安全阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:螺纹法兰连接	个	2	1027.58	2055.16	
42	031003002010	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:螺纹法兰连接	个	2	862.68	1725.36	
43	030901012002	喷淋水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQSA100/A	套	2	1090.82	2181.64	
		污水					22673.24	
44	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	37.26	8.05	299.94	
45	040103001038	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土	m3	31.95	29.14	931.02	
本页小计							33360.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
46	040103001039	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.13	344.18	1077.28	
47	031001006053	UPVC管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	7.59	43.99	333.88	
48	031001006054	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	46.15	104.03	4800.98	
49	040504003008	塑料检查井 Φ700	1. 图集: 参考 08SS523 2. 检查井材质、规格: 塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	10	933.21	9332.1	
50	010507006002	玻璃钢隔油池	1. 名称: 玻璃钢化粪池 2. 玻璃钢隔油池: 12立方米	座	1	5898.04	5898.04	
		废水					14297.9	
51	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	31.64	8.06	255.02	
本页小计							21697.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	040103001040	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	28.44	29.14	828.74	
53	040103001041	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.45	344.18	1187.42	
54	031001006055	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	8.89	35.5	315.6	
55	031001006056	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	50.86	104.03	5290.97	
56	040504003009	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	5	933.21	4666.05	
57	010507006003	玻璃钢隔油池	1. 名称:玻璃钢隔油池 2. 玻璃钢隔油池: 2.0T	座	1	1754.1	1754.1	
		雨水					64281.16	
本页小计							14042.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 12 页 共 16 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 组装形式:成套式（包含水龙头） 4. 附件名称、数量:配套附件安装					
		电气工程					198321.11	
		室外配电					146345.37	
69	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	70.44	8.06	567.75	
70	040103001044	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	70.44	29.14	2052.62	
71	040205001011	室外低压手孔井:800x800x1000mm	1. 名称:室外低压手孔井 2. 规格尺寸:800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	5	897.66	4488.3	
72	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5X10 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	49.57	50.37	2496.84	
73	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X70 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	112.29	237.09	26622.84	
74	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC100 4. 配置形式:埋地敷设	m	85.64	18.6	1592.9	
75	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	45.83	52.56	2408.82	
本页小计							40230.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	030411001039	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 埋地敷设	m	11.89	109.52	1302.19	
77	030411001040	预留配管	1. 名称: 预留配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	139.18	16.37	2278.38	
78	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头（五芯） 2. 规格: 10mm2	个	2	80.18	160.36	
79	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头（五芯） 2. 规格: 70mm2	个	2	229.43	458.86	
80	030402018001	预装式变电站250KVA	1. 名称: 预装式变电站250KVA 2. 型号: 详设计 3. 容量（kV·A）: 250KVA 4. 含基础	台	1	98688.26	98688.26	
81	040807001001	变压器系统调试	1. 名称: 变压器系统调试	系统	1	2808.71	2808.71	
82	030414002006	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		室外照明					18645.74	
83	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	78.76	8.05	634.02	
84	040103001045	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	78.76	29.14	2295.07	
85	030404017006	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: ALLD 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 底边距地1.6m暗装	台	1	1897.11	1897.11	
86	030411001041	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC32	m	1.7	13.41	22.8	
本页小计							110964.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:埋地暗敷					
87	030411001042	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	175.03	13.39	2343.65	
88	030411004012	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	528.4	3.76	1986.78	
89	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	4.8	21.8	104.64	
90	030412007005	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:庭院灯 H=3.5m/60W 3. 含基础	套	9	954.57	8591.13	
91	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	9	8	72	
92	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:10mm2	个	2	80.18	160.36	
93	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:70mm2	个	2	229.43	458.86	
94	03B010	无端子外部接线 4mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级（kV）:1kv	m	12	6.61	79.32	
		室外监控					33330	
95	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	64.31	8.05	517.7	
96	040103001046	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情	m3	64.31	29.14	1873.99	
本页小计							16188.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 东平-室外安装工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：东平-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		13193.29
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	13193.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	54366.11
合计					67559.4

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 南俸幼儿园室外配套附属设施
建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南俸-园建工程	1491607	60000	46714.25	31300.24
2	南俸-绿化工程	100048.68		3077.81	3956.74
3	南俸-岗亭土建工程	108609.99		3585.58	4346.67
4	南俸-岗亭安装	27002.94	7200	1479.75	661.1
5	南俸-室外安装工程	822600.21		38556.58	17225.96
合计		2549868.82	67200	93413.97	57490.71

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南俸-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1213875.91	
1.1	沙水区	147834.36	
1.2	树池Y-04-1	10619.74	
1.3	儿童室外活动场地及跑道Y-01-1	491507.24	
1.4	趣味花架	7404.02	
1.5	推拉门及减速带	8965.31	
1.6	混凝土硬化Y-01-2	323.23	
1.7	LOGO墙Y-08-1	29206.37	
1.8	绿地攀爬区域	60579.56	
1.9	升旗台	6549.48	
1.10	路缘石-绿化周边	34824.54	
1.11	预留菜园	5261.45	
1.12	仿木纹砖Y-01-4	38803.1	
1.13	沥青路面	312254.5	
1.14	排水沟145.64	45063.15	
1.15	场地整理平面图	14679.86	
二	措施项目费	63270.64	
1	施工单价措施项目费	13820.55	
2	施工总价措施项目费	49450.09	
2.1	其中：安全文明施工费	46714.25	
2.2	其中：雨季施工增加费	1027.49	
2.3	其中：夜间施工增加费	380.55	
2.4	其中：检验试验配合费	1327.8	
三	其他项目费	60000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	60000	—
3.3	其中：计日工		—

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南俸-园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	31300.24	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	31300.24	—
五	税金	123160.21	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,491,607.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1213875.91	
		沙水区					147834.36	
		土方					1767.37	
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	71.44	19.11	1365.22	
2	040204001028	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	211.66	1.9	402.15	
		鹅卵石做法Y-01-3					57903.63	
3	010404001016	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石	m3	25.79	357.35	9216.06	
4	010404001017	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30厚砂滤层	m3	5.16	1169.32	6033.69	
5	011101003014	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:93厚1.0cm粒径透水混凝土	m2	171.93	116.96	20108.93	
6	040202010002	卵石	1. 石料规格:卵石散铺(Φ20-30) 2. 厚度:60厚	m2	171.93	21.44	3686.18	
7	040204004011	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*120*100, 成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	210.36	89.65	18858.77	
		沙池区Y-02-6					13320.28	
8	010501001039	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.14	734.47	837.3	
9	010401012007	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.37	863.2	1182.58	
10	040601025004	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	3.97	1169.32	4642.2	
本页小计							66333.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 滤料规格: 详设计					
11	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 200g/m ² 无纺布 2. 搭接方式: 详设计	m ²	39.73	9.33	370.68	
12	010103001026	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 河细沙	m ³	11.92	334.94	3992.48	
13	040204004012	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格: 1000*120*100, 成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	25.6	89.65	2295.04	
		廊架Y-05-1					74843.08	
14	010101004031	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详设计, 综合考虑 3. 挖	m ³	24.7	3.8	93.86	
15	010103001027	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距: 原土	m ³	21.86	23.99	524.42	
16	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖土方 2. 运距: 投标人根据现场自行考虑 3. 挖运	m ³	2.84	19.11	54.27	
17	040204001029	素土夯实	1. 密实度要求: 密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土夯实	m ²	6.4	1.9	12.16	
18	010404001018	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚级配碎石	m ³	0.96	357.34	343.05	
19	010501001040	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度: 100mm 4. 模板制安	m ³	0.36	790.08	284.43	
20	010501003017	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制安	m ³	1.28	937.49	1199.99	
21	010507007007	其他构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m ³	0.24	1505.04	361.21	
本页小计							9531.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-园建工程

第 3 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	010401012008	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.17	863.2	5325.94	
32	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:详设计 2. 涂料品种、喷刷遍数:彩色真石漆	m2	7.51	73.83	554.46	
33	011201001026	树池内侧抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	51.42	45.46	2337.55	
		儿童室外活动场地及跑道Y-01-1					491507.24	
34	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	455.75	19.11	8709.38	
35	040204001031	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	1519.16	1.9	2886.4	
36	040202011008	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	1519.16	40.18	61039.85	
37	010404001019	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30厚砂滤层	m3	45.57	1169.32	53285.91	
38	011101003015	透水混凝土-普通面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:140厚1.0cm粒径透水混凝土	m2	1492.68	137.1	204646.43	
39	011101003016	透水混凝土-混凝土路平石	1. 面层厚度、混凝土强度等级:25厚1.0cm粒径透水混凝土	m2	26.48	34.39	910.65	
40	050201001029	EPDM塑胶地面	1. 面层:5厚细粒EPDM 2. 基层:8厚中粒EPDM 3. 一层EPDM专用胶水	m2	1470.61	103.58	152325.78	
41	040402018003	施工缝	1. 材料品种、规格:油膏嵌缝 2. 工艺要求:混凝土结构层,每隔6米设置横向施工缝及纵缝,缩缝和胀缝隔块设置	m	487.83	15.79	7702.84	
		趣味花架					7404.02	
42	05B009	趣味花架	1. 趣味花架, 详见意向图, 配置不低于意向图	个	1	7404.02	7404.02	
本页小计							507129.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 5 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-园建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	010501001042	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.62	693.58	430.02	
53	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除	m3	1.35	775.23	1046.56	
54	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除	m3	4.5	1296.86	5835.87	
55	010515001067	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.458	5484.8	2512.04	
56	050201001030	压顶	1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*600*50厚亚光面芝麻黑花岗岩压顶 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.5	267.06	1201.77	
57	011204001005	石材墙面	1. 骨架:50x50x5厚热镀锌角钢, M10膨胀螺栓固定 2. 安装方式:成品石材干挂卡件 3. 面层材料品种、规格、颜色:80厚亚光面芝麻灰花岗岩	m2	36	422.14	15197.04	
58	040202010003	卵石	1. 石料规格:卵石散铺(Φ20-30) 2. 厚度:60厚	m2	2.88	21.44	61.75	
59	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色: 1.5厚造型铝板LOGO字体, 230*370*50, 背发光, 由专业厂家二次深化设计并安装	个	5	44.26	221.3	
60	011508004004	金属字	1. 镏字材料品种、颜色: 1.5厚造型铝板LOGO字体, 40*100*30, 背发光, 由专业厂家二次深化设计并安装	个	19	44.26	840.94	
本页小计							27347.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-园建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚造型铝板,烤深灰色金属氟碳漆 2. 展开面积	m2	4.8	118.13	567.02	
62	011701002009	外脚手架	1. 搭设高度:2.45m	m2	138.84	7.59	1053.8	
		绿地攀爬区域					60579.56	
63	040204001034	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	66.1	1.9	125.59	
64	010501001043	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除	m3	2.95	693.59	2046.09	
65	010401001016	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	4.53	785.6	3558.77	
66	010404001021	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石	m3	6.61	357.35	2362.08	
67	010501001044	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除	m3	6.61	693.59	4584.63	
68	011101006013	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	14.66	28.38	416.05	
69	010103001028	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求	m3	19.83	23.99	475.72	
70	010501001045	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作、安装、拆除 4. 含养护	m3	6.61	562.15	3715.81	
71	010515001068	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.365	5484.79	2001.95	
72	011101006014	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	66.1	28.38	1875.92	
73	050102012006	人造草	1. 草皮种类:人造草（绒长50-55，10500针每平方米，内掺石英砂25kg/m²	m2	66.1	26.63	1760.24	
本页小计							24543.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			、环保弹性颗粒7kg/m²)					
74	010401012009	钻洞周边砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:MUI0砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	14.66	863.21	12654.66	
75	05B010	不锈钢钻洞	1. φ80cm，成品5厚304# 不锈钢钻洞，哑光面，按其产品要求安装，详设计	m	3	957.2	2871.6	
76	05B011	成品爬绳木梯	1. 成品爬绳木梯，按其产品要求安装，详设计	m	3	46.67	140.01	
77	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格:200g/m2无纺布 2. 搭接方式:详设计	m2	96.96	9.33	904.64	
78	040601025005	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:详设计	m3	9.7	1169.32	11342.4	
79	010103001029	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:河细沙	m3	29.09	334.94	9743.4	
		升旗台					6549.48	
80	010101004033	挖基坑土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	8.46	19.11	161.67	
81	010103001030	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	6.52	24	156.48	
82	010501001046	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.29	674.55	195.62	
83	010501003018	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.65	920.5	1518.83	
84	010515001069	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ8mm	t	0.014	5713.57	79.99	
本页小计							39769.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
85	010515001070	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ14mm	t	0.022	5239.09	115.26	
86	011506002004	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:热轧无缝钢管，含所有附件 2. 旗杆高度:高度详设计 3. 所有钢构件除锈后，均刷防锈漆一道，银粉漆两道	根	1	3760.42	3760.42	
87	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚500*500红色烧面花岗岩 4. 嵌缝材料种类:详设计 5. 防护层材料种类:详设计 6. 酸洗、打蜡要求:详设计	m2	2	215.66	431.32	
88	011108001003	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚80*500红色烧面花岗岩 3. 勾缝材料种类:详设计 4. 防护材料种类:详设计 5. 酸洗、打蜡要求:详设计	m2	0.48	270.6	129.89	
		路缘石-绿化周边					34824.54	
89	040204004013	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*120*100，成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	388.45	89.65	34824.54	
		预留菜园					5261.45	
90	050307007002	成品木栅栏	1. 栏杆高度:40cm	m	49.2	106.94	5261.45	
		仿木纹砖Y-01-4					38803.1	
91	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	32.89	19.11	628.53	
本页小计							45151.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑					
92	040204001035	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	109.62	1.9	208.28	
93	040202011009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	109.62	40.8	4472.5	
94	010404001022	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30厚砂滤层	m3	3.29	1169.32	3847.06	
95	011101003017	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:110厚1.0cm粒径透水混凝土	m2	109.62	127.28	13952.43	
96	050201001031	仿木纹砖	1. 路面厚度、宽度、材料种类:150*900 仿木纹瓷砖 亚光面 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥	m2	109.62	143.17	15694.3	
		沥青路面					312254.5	
97	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	1052.24	1.96	2062.39	
98	040202011010	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20cm	m2	1033.42	53.42	55205.3	
99	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200厚 3. 养护 4. 伸缩缝设置:满足设计要求	m2	952.75	116.87	111347.89	
100	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:粘层油 2. 喷油量:详设计	m2	952.75	0.97	924.17	
101	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:粘层油 2. 喷油量:详设计	m2	952.75	0.97	924.17	
102	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青 2. 石料粒径:符合相关规范及设计要求 3. 厚度:60mm 4. 沥青运输距离综合考虑	m2	952.75	65.53	62433.71	
103	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青 2. 石料粒径:符合相关规范及设计要求 3. 厚度:40mm 4. 沥青运输距离综合考	m2	952.75	49.41	47075.38	
本页小计							318147.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 11 页 共 12 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：南俸-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		31300.24
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	31300.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	123160.21
合计					154460.45

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					84487.75	
		绿化工程					84487.75	
		棕榈科					5555.62	
1	050102004004	狐尾椰子	1. 种类:狐尾椰子 2. 自然高、杆高:4-4.5m, 2.5-3m 3. 基径:D25cm 4. 叶片数: 6-7叶 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 树形优美 8. 人工换填种植土	株	7	793.66	5555.62	
		乔木					42752.08	
2	050102001024	宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植, 可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	6	1030.78	6184.68	
3	琼050403002022	草绳(帘)绕树干	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	9	10.12	91.08	
4	050102001025	大腹木棉	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 自然高、冠幅:7-8m, 3-4m 4. 杆高:3-3.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植,	株	2	3410.38	6820.76	
本页小计							18652.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			可适当修剪，去掉皮刺 8. 人工换填种植土					
5	琼050403002023	草绳(帘)绕树干	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	22.09	66.27	
6	050102001026	红花玉蕊	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，树形优美，全冠移植，可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	17	808.12	13738.04	
7	琼050403002024	草绳(帘)绕树干	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	25.5	10.12	258.06	
8	050102001027	雨树	1. 种类:雨树 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 自然高、冠幅:7-8m, 3-4m 4. 杆高:3-3.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，树形优美，全冠移植，可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	7	1442.77	10099.39	
9	琼050403002025	草绳(帘)绕树干	1. 种类:雨树 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	10.5	12.54	131.67	
10	050102001028	橙子（丛生）	1. 种类:橙子（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m, 2.5-2.8m	株	1	833.4	833.4	
本页小计							25126.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土					
11	琼050403002026	草绳(帘)绕树干	1. 种类:橙子（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
12	050102001029	芒果（丛生）	1. 种类:芒果（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	1	841.87	841.87	
13	琼050403002027	草绳(帘)绕树干	1. 种类:芒果（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
14	050102001030	黄皮（丛生）	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	1	762.08	762.08	
15	琼	草绳(帘)绕树	1. 种类:黄皮（丛生）	m	1.5	10.12	15.18	
本页小计							1649.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	050403002028	干	2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m					
16	050102001031	番石榴（丛生）	1. 种类:番石榴（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	1	623.35	623.35	
17	琼050403002029	草绳(帘)绕树干	1. 种类:番石榴（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
18	050102001032	移植木棉	1. 种类:移植木棉 2. 胸径或干径:30-35cm 3. 自然高、冠幅:8-9m，4-5m 4. 杆高:3-4m 5. 起挖方式:带土球起挖，1km内运输 6. 养护期:6个月（按二级养护标准） 7. 栽植措施:搭设四脚支撑	株	1	2207.57	2207.57	
19	琼050403002030	草绳(帘)绕树干	1. 种类:移植木棉 2. 胸径或干径:30-35cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	22.09	33.14	
		灌木					4852.02	
20	050102002025	红绒球	1. 种类:红绒球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	7	146.75	1027.25	
本页小计							3906.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	050102002026	黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 自然高度:1.2-1.4m 3. 蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	158.33	474.99	
22	050102002027	红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	2	147.53	295.06	
23	050102002028	米兰球	1. 种类:米兰球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	2	180.74	361.48	
24	050102002029	红车	1. 种类:红车 2. 自然高度:1.5-1.7m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美，修剪成圆锥形 6. 人工换填种植土	株	6	128.18	769.08	
25	050102002030	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 自然高度:1.2-1.5m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，5-7枝/丛，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	14	137.44	1924.16	
		花卉及地被					31328.03	
26	050101007002	清除地被植物	1. 植物种类:清除停车场 地现状杂草 运距1km内 实际运距(km):5	m2	435	4.75	2066.25	
本页小计							5891.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	050101010005	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积结算	m2	345	6.23	2149.35	
28	050101009009	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 部位: 草皮 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	29.1	18.23	530.49	
29	050101009010	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm 3. 部位: 地被 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	159	18.23	2898.57	
30	050102008030	锡兰叶下珠	1. 花卉种类:锡兰叶下珠 2. 自然高度:10-15cm 3. 蓬径:10-15cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度30cm	m2	26	92.26	2398.76	
31	050102008031	小叶龙船花	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度50cm	m2	45	68.19	3068.55	
32	050102008032	黄心梅	1. 花卉种类:黄心梅 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二	m2	77	64.57	4971.89	
本页小计							16017.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度60cm					
33	050102008033	九里香	1. 花卉种类:九里香 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度80cm	m ²	20	75.89	1517.8	
34	050102008034	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	17	74.5	1266.5	
35	050102008035	翠芦莉（矮生）	1. 花卉种类:翠芦莉（矮生） 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害	m ²	113	76.24	8615.12	
36	050102012007	台湾草（草卷）	1. 草皮种类:台湾草（草卷） 2. 铺种方式:满铺，草卷土层厚度不小于3cm长1m，宽25cm 3. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m ²	47	39.25	1844.75	
		措施项目						
本页小计							13244.17	
合 计							84487.75	

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3077.81			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3077.81			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	48.11			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	129.89			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	87.48			
合 计					3343.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1											
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：南俸-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3956.74
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3956.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8260.9
合计					12217.64

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	78458.88	
1.1	土方工程	578.04	
1.2	砼	13055.04	
1.3	钢筋工程	11674.85	
1.4	砌筑工程	10450.96	
1.5	门窗工程	6338.4	
1.6	楼地面装饰工程	2439.55	
1.7	墙、柱面装饰工程	24021.62	
1.8	天棚工程	875.16	
1.9	屋面	7928.89	
1.10	其它工程	1096.37	
二	措施项目费	16836.64	
1	施工单价措施项目费	12953.6	
2	施工总价措施项目费	3883.04	
2.1	其中：安全文明施工费	3585.58	
2.2	其中：雨季施工增加费	142.69	
2.3	其中：夜间施工增加费	52.85	
2.4	其中：检验试验配合费	101.92	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4346.67	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	4346.67	—
五	税金	8967.8	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	108,609.99	
------------------	------------	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					78458.88	
		土方工程					578.04	
1	010101001004	平整场地	1. 机械平整场地 2. 土壤类别:二类土 3. 弃土运距:投标人根据现场综合考虑	m2	18.04	5.8	104.63	
2	010101004034	挖基坑土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:详设计 3. 弃土运距:投标人根据现场综合考虑	m3	22.56	6.54	147.54	
3	010103001031	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土	m3	11	18.11	199.21	
4	010103001032	房心回填	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土	m3	4.25	7.23	30.73	
5	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:根据现场综合考虑 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑	m3	5.02	19.11	95.93	
		砼					13055.04	
6	010501001047	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费	m3	2.45	574.79	1408.24	
7	010501003019	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	5.5	563.02	3096.61	
8	010503001013	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	3.17	569.06	1803.92	
9	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	0.04	731.25	29.25	
10	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	5.71	573.95	3277.25	
本页小计							10193.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 2 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0					
22	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:钢筋直径≤ ϕ 18 mm	个	32	5.93	189.76	
		砌筑工程					10450.96	
23	010401001017	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.42	792.73	1125.68	
24	010401003020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 厚度120mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5专用砂浆	m3	1.57	845.07	1326.76	
25	010401003021	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 厚度200mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5专用砂浆	m3	4.3	903.03	3883.03	
26	010401003022	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 厚度240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5专用砂浆	m3	1.27	824.28	1046.84	
27	010401003023	女儿墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5专用砂浆	m3	0.58	903.03	523.76	
28	010401012010	装饰线条造型	1. 零星砌砖名称、部位: 屋面、挑檐 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5专用砂浆	m3	2.94	865.61	2544.89	
		门窗工程					6338.4	
29	010802001012	成品木纹造型室内门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 门框、扇材质: 详设计	m2	1.89	523.21	988.87	
30	010802001013	成品木纹锌合金门	1. 门代号及洞口尺寸: M1022 2. 门框、扇材质: 详设计	m2	2.2	839.49	1846.88	
31	010807001004	金属（塑钢、断	1. 名称: 铝合金窗	m2	10.23	342.39	3502.65	
本页小计							16979.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		桥）窗	2. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 3. 框、扇材质：铝合金 4. 满足图纸设计及规范要求					
		楼地面装饰工程					2439.55	
		其它房间					2209.05	
32	011102003009	块料楼地面	1. 基土压（夯）实 2. 找平层厚度、混凝土强度等级：80厚C15混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一遍、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：800*800陶瓷防滑地砖 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m2	14.8	149.26	2209.05	
		踢脚					230.5	
33	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 基层材料种类、规格：15厚1：3水泥砂浆、固定金属卡件间距300 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.0后不锈钢成品踢脚	m2	2.57	89.69	230.5	
		墙、柱面装饰工程					24021.62	
		其它房间					6275.24	
34	011201001027	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3. 10厚1：1：6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m2	59	64.8	3823.2	
35	010607005010	砌块墙钢丝网加固（室内）	1. 材料品种、规格：满挂钢丝网 2. 加固方式：符合设计规范要求	m2	59	14.66	864.94	
36	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙	m2	59	26.9	1587.1	
本页小计							8714.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭土建工程

第 5 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			韧型腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数： 一底两面					
		屋面					7928.89	
44	010902001007	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 屋面板清洁	m2	35.21	50.05	1762.26	
45	011101003018	细石混凝土楼地面（找坡）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	25.05	35.28	883.76	
46	011001001004	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板	m2	25.05	24.31	608.97	
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	25.05	33.7	844.19	
48	010902001008	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	35.21	48.37	1703.11	
49	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:10厚1:4石灰砂浆	m2	25.05	16.95	424.6	
50	011101003019	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2. 表面压光	m2	25.05	56.54	1416.33	
51	010515001078	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:a4@100双向钢筋网	t	0.05	5713.4	285.67	
		其它工程					1096.37	
		台阶					168.17	
52	010507004004	台阶	1. 砖砌台阶 2. 其它:详设计	m2	0.36	228.92	82.41	
53	011107002005	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:符合设计规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计规范防滑地砖	m2	0.36	238.22	85.76	
		不锈钢护栏					928.2	
54	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢护栏	m	3.5	265.2	928.2	
本页小计							9025.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭土建工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 高度:0.65m					
		措施项目					12953.6	
55	011702001007	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	9.2	47.93	440.96	
56	011702001008	基础	1. 模板类型:独立基础 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	22.95	61.88	1420.15	
57	011702005004	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	26.06	65.61	1709.8	
58	011702002004	矩形柱、构造柱	1. 模板类型:矩形柱、构造柱模板 2. 含超高模板费用	m2	31.56	68.65	2166.59	
59	011702014004	有梁板	1. 模板类型:有梁板 2. 支撑高度:详见设计图纸 3. 含超高模板费用	m2	52.01	69.22	3600.13	
60	011702009003	过梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	0.55	97.53	53.64	
61	011702023003	挑檐	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	5.6	102.36	573.22	
62	011702025006	压顶、反坎	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	7.63	64.56	492.59	
63	011702025007	混凝土防渗带	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	11.46	94.84	1086.87	
64	011701001004	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构	m2	35.33	37.75	1333.71	
65	011701002010	外脚手架（外墙装饰超高）	1. 搭设方式:外脚手架 2. 搭设高度:详见设计图纸	m2	17.22	4.41	75.94	
本页小计							12953.60	
合 计							91412.48	

规费、税金项目计价表

工程名称：南俸-岗亭土建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4346.67
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4346.67
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8967.8
合计					13314.47

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	15060.43	
1.1	给排水工程	695.72	
1.2	电气工程	9190.31	
1.3	通风空调设备	5174.4	
二	措施项目费	1851.81	
1	施工单价措施项目费	211.48	
2	施工总价措施项目费	1640.33	
2.1	其中：安全文明施工费	1479.75	
2.2	其中：雨季施工增加费	122.98	
2.3	其中：夜间施工增加费	30.54	
2.4	其中：检验试验配合费	7.06	
三	其他项目费	7200	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	7200	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	661.1	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	661.1	—
五	税金	2229.6	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		27,002.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭安装

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					15060.43	
		给排水工程					695.72	
		雨水工程					443.12	
1	031001006061	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC管DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管卡安装	m	6.22	49.2	306.02	
2	031004014009	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN75	个	2	68.55	137.1	
		冷凝水工程					76.32	
3	031001006062	UPVC管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN20 4. 连接形式:承插连接 5. 含管卡安装	m	2.62	29.13	76.32	
		消防工程					176.28	
4	030901013004	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:FM/ABC3 3. 备注:含灭火器箱	具	2	88.14	176.28	
		电气工程					9190.31	
		照明					4187.75	
5	040205001013	强电手孔井:600x600x900mm	1. 名称:强电手孔井 2. 规格尺寸:600x600x900mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	1	593.26	593.26	
6	030404017007	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALmw 3. 规格:详设计 4. 安装方式:底边距地1.6m暗装	台	1	1813.46	1813.46	
7	030411001046	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC16	m	19.87	11.89	236.25	
本页小计							3338.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:暗配					
8	030411001047	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:埋地敷设	m	26.82	10.94	293.41	
9	030411001048	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	5.91	13.16	77.78	
10	030411004014	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜	m	62.68	3.83	240.06	
11	030411004015	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	111.41	3.76	418.9	
12	03B011	无端子外部接线 2.5mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级（kV）:1kv	m	3	5.59	16.77	
13	03B012	无端子外部接线 4mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级（kV）:1kv	m	12	6.61	79.32	
14	030414002007	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		灯具、插座					1051.76	
15	030412005005	T5单管壁装荧光灯	1. 名称:T5单管壁装荧光灯 2. 规格:1x36W 3. 安装形式:距地2.8m暗装	套	1	60.59	60.59	
16	030412005006	T5单管荧光灯	1. 名称:T5单管荧光灯 2. 规格:1x36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 室外采用防水型	套	1	62.27	62.27	
17	030412001003	节能吸顶灯	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:28W, LED光源	套	1	86.77	86.77	
18	030412002003	防水防潮吸顶灯	1. 名称:防水防潮吸顶灯 2. 型号:250, 1x40W	套	1	102.68	102.68	
本页小计							1857.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装形式:距地2.5m暗装					
19	040801029005	暗装单联开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1	23.21	23.21	
20	040801029006	暗装双联开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2	26.02	52.04	
21	040801030009	普通插座(安全型)	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	6	26.61	159.66	
22	040801030010	壁挂空调插座	1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:250V, 16A, 安全型 3. 安装方式:距地2.0m暗装	个	2	29.8	59.6	
23	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	4	8	32	
24	030411006014	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:87*87	个	11	8.41	92.51	
25	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70	m	17.5	18.31	320.43	
		弱电					1166.07	
26	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	5.5	8.05	44.28	
27	040205001014	弱电手孔井:600x600x900mm	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格尺寸:600x600x900mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	1	593.26	593.26	
28	030502005008	超五类4对绞线	1. 名称:超五类4对绞线 2. 线缆对数:4	m	6.99	6.16	43.06	
29	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:HPV-4X0.5	m	6.99	8.17	57.11	
本页小计							1477.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	030411001049	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 埋地敷设	m	8.08	10.94	88.4	
31	030411001050	预埋配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	10	26.08	260.8	
32	030502012003	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 安装底边距地0.3m	个	1	26.1	26.1	
33	030502004003	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 安装底边距地0.3m	个	1	26.08	26.08	
34	030411006015	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	2	8	16	
35	030413002006	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: 70*70	m	0.6	18.3	10.98	
		防雷接地					2784.73	
36	030409005005	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 暗敷	m	1.85	40.18	74.33	
37	030409005006	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 明敷	m	31.17	22.71	707.87	
38	030409003003	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: Φ16 3. 安装形式: 利用柱内两根大于Φ16的主筋	m	16.2	14.1	228.42	
39	030409004003	接地网	1. 名称: 接地网 2. 规格: 利用地梁主筋至少两根Φ16作为水平接地体, 没有地梁的地方采用Φ16不锈钢, 连接	m	24.88	6.22	154.75	
40	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 利用地梁主筋至少两根Φ16作为水平接地体, 没有地梁的地方采用Φ16不锈钢, 连接	m	4.16	56.87	236.58	
本页小计							1830.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭安装

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	030409008007	接地电阻测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	台	2	83.9	167.8	
42	030409008008	等电位连接端子箱 LEB	1. 名称:等电位连接端子箱 LEB 2. 材质: 详见15D502图集P28~P34页 3. 规格: 详见15D502图集P28~P34页	台	1	24.83	24.83	
43	030409008009	总等电位连接端子箱 MEB	1. 名称:总等电位 MEB 2. 材质: 详见15D502图集P28~P34页 3. 规格: 详见15D502图集P28~P34页	台	1	34.98	34.98	
44	080808008003	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	1	1155.17	1155.17	
		通风空调设备					5174.4	
45	030701003003	1P空调器	1. 名称:1P空调器 2. 型号:详设计 3. 规格:1P 4. 安装形式:壁挂式	台	2	2587.2	5174.4	
		措施项目					211.48	
46	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆费用	项	1	211.48	211.48	
本页小计							6768.66	
合 计							15271.91	

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			1479.75			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	1479.75			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	30.54			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	122.98			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	7.06			
合 计					1640.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7200		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7200		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		7200		—

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	光伏工程	4块300Wp单晶硅光伏组件、太阳能光伏组件、逆变器、蓄电池、监控系统、检测控制系统和相关电气材料等相关设备附件组成	7200			
合 计			7200			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倭、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-岗亭安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：南俸-岗亭安装

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		661.1
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	661.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2229.6
合计					2890.7

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	694630.48	
1.1	给排水工程	484034.14	
1.2	电气工程	210596.34	
二	措施项目费	42822.65	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	42822.65	
2.1	其中：安全文明施工费	38556.58	
2.2	其中：雨季施工增加费	3204.32	
2.3	其中：夜间施工增加费	795.84	
2.4	其中：检验试验配合费	265.91	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	17225.96	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	17225.96	—
五	税金	67921.12	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		822,600.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埗和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					694630.48	
		给排水工程					484034.14	
		给水					81223.92	
1	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	207.72	8.05	1672.15	
2	040103001047	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	175.79	29.14	5122.52	
3	040103001048	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	7.39	344.18	2543.49	
4	031001006063	PE100塑料管-DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑料管- DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	127.7	30.94	3951.04	
5	031001006064	PE100塑料管-DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑料管-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	62.47	31.67	1978.42	
6	031001006065	PE100塑料管-DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑	m	67.92	33.79	2295.02	
本页小计							17562.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			料管-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
7	031001006066	PE100塑料管-DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑料管-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	6.61	37.92	250.65	
8	031001007016	PSP钢塑复合压力管 DN15	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN15 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	27.7	40.03	1108.83	
9	031001007017	PSP钢塑复合压力管 DN20	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	47.46	44.25	2100.11	
10	031001007018	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	153.96	245.09	37734.06	
本页小计							41193.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	040502003006	快速取水阀 DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 材质及规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	18	52.83	950.94	
12	031003001011	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	70.42	281.68	
13	031003001012	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 DN20 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN20 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	81.65	244.95	
14	031003013013	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	3	95.22	285.66	
15	031004014010	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	4	22.25	89	
16	031004003006	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	8	258.52	2068.16	
17	031003013014	水表组	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、	组	1	1160.31	1160.31	
18	031003013015	水表组	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、软接头1个、Y型过滤器1个	组	1	2245.77	2245.77	
19	040504001011	砌筑水表井	1. 名称:砌筑水表井 2. 图集:详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规	座	2	7570.58	15141.16	
本页小计							22467.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、强度等级:详图集 5.勾缝、抹面要求:详图集 6.砂浆强度等级、配合比:详图集 7.混凝土强度等级:详图集 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9.钢筋制作、安装 10.含防坠网 11.模板制作、安装、拆除					
		消防给水					184310.29	
		消防					115856.8	
20	040101002033	挖沟槽土方	1.土壤类别:各类土综合考虑 2.挖土深度:详设计	m3	80.82	8.05	650.6	
21	040103001049	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:符合设计要求的原土 4.填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	64.65	29.14	1883.9	
22	040103001050	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4.填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	8.82	344.18	3035.67	
23	031001007019	PSP钢塑复合压力管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4.连接形式:电磁感应热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗,压力试验 6.砂垫层 厚度100mm	m	5.36	270.66	1450.74	
本页小计							7020.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	031001007020	PSP钢塑复合压力管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN150 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	158.5	591.18	93702.03	
25	040504001012	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 Φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除	座	4	2492.68	9970.72	
26	030901011005	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1	套	2	1327.79	2655.58	
27	031003002011	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰片	个	2	559.88	1119.76	
28	031003002012	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰片	个	2	693.9	1387.8	
		附属构件（取水口）					36448.66	
本页小计							108835.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	132.39	8.05	1065.74	
30	040103001051	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	125.92	29.14	3669.31	
31	040103001052	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3.53	344.18	1214.96	
32	031001005002	球墨铸铁管 DN400	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 球墨铸铁管 DN400 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒 冲洗, 压力试验 5. 砂垫层 厚度100mm	m	42.03	470.8	19787.72	
33	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 名称: 钢制短管 2. 材质及规格: DN400	个	1	1195.01	1195.01	
34	031002003002	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN400	个	2	1283.89	2567.78	
35	040504001013	砌筑阀门井	1. 名称: 砌筑阀门井 Φ2000 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详图集 5. 勾缝、抹面要求: 详图集 6. 砂浆强度等级、配合比: 详图集	座	1	6560.97	6560.97	
本页小计							36061.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 混凝土强度等级: 详图集 8. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
36	040503002002	混凝土支墩	1. 名称: 混凝土支墩 2. 规格: 700*700*400 3. C20 4. 含模板 制作 安装	m3	0.2	1935.85	387.17	
		喷淋					32004.83	
37	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	18.56	8.05	149.41	
38	040103001053	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	14.85	29.14	432.73	
39	040103001054	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	2.03	344.18	698.69	
40	031001007021	PSP钢塑复合压力管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合压力管 DN150 4. 连接形式: 电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	37.5	616.4	23115	
41	031003002013	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜	个	2	823.42	1646.84	
本页小计							26429.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 8 页 共 16 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
49	040504003011	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	8	933.21	7465.68	
50	010507006004	玻璃钢化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 玻璃钢隔油池:12立方米	座	1	5898.04	5898.04	
		废水					36995.72	
51	040101002037	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	184.49	8.05	1485.14	
52	040103001057	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	166.97	29.14	4865.51	
53	040103001058	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	9.56	344.18	3290.36	
54	031001006068	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	7.1	35.5	252.05	
本页小计							23256.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 砂垫层 厚度100mm					
55	031001006069	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	153.96	104.03	16016.46	
56	040504003012	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（重型） 4. 含防坠网	座	3	933.21	2799.63	
57	040504003013	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	7	933.21	6532.47	
58	010507006005	玻璃钢隔油池	1. 名称:玻璃钢隔油池 2. 玻璃钢隔油池: 2.0T	座	1	1754.1	1754.1	
		雨水					159474.57	
59	040101002038	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	267.27	8.05	2151.52	
60	040103001059	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	175.12	29.14	5103	
61	040103001060	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设	m3	36.4	344.18	12528.15	
本页小计							46885.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
62	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方综合 2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	65.88	11.06	728.63	
63	031001006070	UPVC管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm 7. 管道外包无纺布	m	49.66	76.21	3784.59	
64	031001006071	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	205.67	104.03	21395.85	
65	031001006072	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	188.93	149.28	28203.47	
66	031001006073	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度 $\geq$	m	96.11	221.52	21290.29	
本页小计							75402.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
67	040504003014	塑料检查井 Φ1000	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ1000 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（重型） 3. 含防坠网	座	6	1595.76	9574.56	
68	040504003015	塑料检查井 Φ700	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 3. 含防坠网	座	15	1667.7	25015.5	
69	040504009007	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 图集:05S518/32页 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈 3. 垫层、基础材质及厚度:10mm 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砌筑材料品种、规格:详图集 6. 砂浆强度等级及配合比:详图集 7. 预制+现浇钢筋、混凝土模板的制作、安装,场内运输 8. 含混凝土泵送费	座	43	630.03	27091.29	
70	040504009008	雨水口（下沉式绿地）	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:方形铸铁溢流口 750X450X180mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础,厚度100mm 3. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆MU10砖,墙内1:2水泥砂浆勾缝,抹面厚20mm	座	3	869.24	2607.72	
		电气工程					210596.34	
		室外配电					145371.51	
本页小计							64289.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	040101002039	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	161.41	8.05	1299.35	
72	040103001061	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	161.41	29.14	4703.49	
73	040205001015	室外低压手孔井: 800x800x1000mm	1. 名称: 室外低压手孔井 2. 规格尺寸: 800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	5	897.66	4488.3	
74	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5X10 3. 敷设方式、部位: 管穿电缆 4. 电压等级(kV): 1KV	m	49.57	50.37	2496.84	
75	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4X70 3. 敷设方式、部位: 管穿电缆 4. 电压等级(kV): 1KV	m	90.72	237.09	21508.8	
76	030411001051	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	188.27	16.37	3081.98	
77	030411001052	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	3.9	52.56	204.98	
78	030411001053	预留配管	1. 名称: 预留配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	146.72	16.37	2401.81	
79	030411001054	预留配管	1. 名称: 预留配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC100 4. 配置形式: 埋地敷设	m	81.58	18.6	1517.39	
本页小计							41702.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
80	030402018002	预装式变电站250KVA	1. 名称: 预装式变电站250KVA 2. 型号: 详设计 3. 容量 (kV·A): 250 KVA 4. 含基础	台	1	100441.32	100441.32	
81	040807001002	变压器系统调试	1. 名称: 变压器系统调试	系统	1	2808.71	2808.71	
82	030414002008	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		室外照明					25564.18	
83	040101002040	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	117.66	8.05	947.16	
84	040103001062	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	117.66	29.14	3428.61	
85	030404017008	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: ALLD 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 底边距地1.6m暗装	台	1	1897.11	1897.11	
86	030411001055	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	261.47	13.39	3501.08	
87	030411001056	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 埋地暗敷	m	1.7	13.41	22.8	
88	030411004016	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 4 5. 材质: 铜	m	528.4	3.76	1986.78	
89	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3X6 3. 敷设方式、部位: 管穿电缆	m	4.8	21.8	104.64	
本页小计							115556.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 电压等级 (kV) : 1KV					
90	030412007006	庭院灯	1. 名称: 庭院灯 2. 规格: 庭院灯 H=3.5m/60W 3. 含基础	套	14	954.57	13363.98	
91	030411006016	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 87*87	个	14	8	112	
92	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头（五芯） 2. 规格: 10mm2	个	2	80.18	160.36	
93	03B013	无端子外部接线 4mm2	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4mm2 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级 (kV) : 1kv	m	6	6.61	39.66	
		室外监控					39660.65	
94	040101002041	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	93.06	8.05	749.13	
95	040103001063	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	93.06	29.14	2711.77	
96	040205001016	弱电检查井: 800x800x1000mm	1. 名称: 弱电检查井 2. 规格尺寸: 800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	10	897.66	8976.6	
97	030411001057	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 埋地敷设	m	31.04	109.52	3399.5	
98	030411001058	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC DN25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	841.6	12.38	10419.01	
99	030411001059	电气配管	1. 名称: 电气配管	m	22.4	14.03	314.27	
本页小计							40246.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			38556.58			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	38556.58			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	795.84			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	3204.32			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	265.91			
合 计					42822.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1											
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：南俸-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：南俸-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		17225.96
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	17225.96
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	67921.12
合计					85147.08

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：嘉积镇上垌幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	上埭-园建工程	2388613.39	30000	77849.56	72128.79
2	上埭-绿化工程	134669.94		3954.3	6758.73
3	上埭-室外安装工程	419057.43		27925.05	12476.06
合计		2942340.76	30000	109728.91	91363.58

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上埔-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1992132.05	
1.1	种植区木格栅144.76m	15482.08	
1.2	大门与相邻路面衔接 8.7m	768.38	
1.3	探索长廊 暂估价/洗手池	813.48	
1.4	花池 31.58+22.66=54.24	11610.35	
1.5	现状保安亭翻新防水处理 9.2m2	868.39	
1.6	幼儿园大门	18454.56	
1.7	围墙/挡土墙	943596.49	
1.8	树池	24063.42	
1.9	车行广场 玻璃栏杆 20.68m	14209.74	
1.10	沙水池	54217.95	
1.11	现状台阶改造	1066.86	
1.12	场地整理平面图	64730.9	
1.13	截水沟 11.07m	5601.1	
1.14	铺装	827327.44	
1.15	旗帜	9320.91	
二	措施项目费	97127.59	
1	施工单价措施项目费	13820.55	
2	施工总价措施项目费	83307.04	
2.1	其中：安全文明施工费	77849.56	
2.2	其中：雨季施工增加费	2367.75	
2.3	其中：夜间施工增加费	876.95	
2.4	其中：检验试验配合费	2212.78	
三	其他项目费	30000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	30000	—
3.3	其中：计日工		—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上埭-园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	72128.79	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	72128.79	—
五	税金	197224.96	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,388,613.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1992132.05	
		种植区木格栅144.76m					15482.08	
1	050307007003	成品木栅栏	1. 栏杆高度:40cm	m	144.76	106.95	15482.08	
		大门与相邻路面衔接 8.7m					768.38	
2	040204004015	成品混凝土平路沿石	1. 材料品种、规格:1000*150*120, 成品C30混凝土平路沿石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	8.7	88.32	768.38	
		探索长廊 暂估价/洗手池					813.48	
3	050307016003	洗手池	1. 成品洗手池安装, 规格尺寸详设计	个	2	406.74	813.48	
		花池 31.58+22.66=54.24					11610.35	
4	010101003021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	9.55	19.11	182.5	
5	040204001036	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	23.87	1.9	45.35	
6	010501001048	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 厚度:100mm 4. 模板制安	m3	2.39	790.08	1888.29	
7	060212014001	零星砌体	1. 砌筑材料:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.1	865.6	3548.96	
8	011102003010	50厚黑色花岗岩压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*50厚黑色花岗岩压顶 3. 其它:详设计 4. 内惨3%防水粉	m2	10.85	218.62	2372.03	
本页小计							25101.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011102003011	20厚浅灰色花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*600*20厚浅灰色花岗岩 3. 其它:详设计 4. 内惨3%防水粉	m2	13.56	211.38	2866.31	
10	011201001030	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 内惨3%防水粉	m2	15.73	44.94	706.91	
		现状保安亭翻新防水处理 9.2m2					868.39	
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原始面层 2. 拆除地面防水层及保护层	m2	9.2	28.91	265.97	
12	010902002001	屋面涂膜防水（做法未给）	1. 防水膜品种:详设计 2. 涂膜厚度、遍数:详设计	m2	9.2	65.48	602.42	
		幼儿园大门					18454.56	
13	010101003022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	7.65	19.11	146.19	
14	040204001037	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>94%, 满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	6.72	1.9	12.77	
15	010404001023	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石, 掺7%水泥夯实	m3	1.01	357.35	360.92	
16	010501001049	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 厚度:100mm 4. 模板制安	m3	0.55	790.07	434.54	
17	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:200mm 4. 模板制安	m3	0.86	738.4	635.02	
本页小计							6031.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	010401003024	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 3. 含砖基础	m3	7.83	679.98	5324.24	
19	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 详设计 2. 涂料品种、喷刷遍数: 真石漆, 颜色详设计	m2	54.04	73.83	3989.77	
20	011201001031	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	54.04	45.46	2456.66	
21	010502001015	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 混凝土 3. 模板制安	m3	0.78	1630.95	1272.14	
22	010514002001	混凝土预制块	1. 单件体积: 100mm*100mm*100mm 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含预埋件8mm*100mm*100mm, 预埋钢筋	m3	0.01	10300	103	
23	05B013	铝合金字体	1. 50*300*300白色铝合金字体 由专业厂家二次设计定制及安装 2. 含制作安装	个	10	85.53	855.3	
24	010515001079	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.141	5495.67	774.89	
25	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 预制构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.304	5617.63	1707.76	
26	011701002011	外脚手架	1. 搭设高度: 4.5m	m2	23.94	15.93	381.36	
		围墙/挡土墙					943596.49	
		130.36m毛石基础 新建挡土墙带栏杆 (19.46+31.2+79.64)					309249.8	
		栏杆、装饰面					58289.72	
本页小计							16865.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-园建工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	010501006001	细石混凝土护脚	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 模板制安 4. 无收缩细石砼 待钢柱定位后浇注	m3	1.95	1317.82	2569.75	
28	011102003012	20厚浅灰色花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50*600*20厚浅灰色花岗岩 3. 其它:详设计	m2	6.52	221.42	1443.66	
29	011102003013	50厚黑色花岗岩压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*50厚黑色花岗岩压顶 3. 其它:详设计	m2	39.09	219.08	8563.84	
30	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:预埋铁件 2. 钢材品种、规格:100*200*10 Q235底板、M12*4Q235 螺栓固定、100*50*4厚镀锌方钢立柱	t	0.319	8649.12	2759.07	
31	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:详设计 2. 规格尺寸:100*50*4厚镀锌方钢立柱 5厚U型钢,与玻璃接触面用3厚橡胶垫块支撑 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 与立柱焊牢,烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 100*50*3厚镀锌方钢扶手 12.76厚钢化夹层玻璃 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 3. 及配件	m	130.3	329.65	42953.4	
		墙体					246179.14	
32	010903004005	墙面变形缝	1. 围墙每隔17.5米设置	m	60.4	30.76	1857.9	
本页小计							60147.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-园建工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			围墙沉降缝，缝宽25mm 2. 嵌缝材料种类：缝内沿墙前、后、顶三面填塞沥青麻筋，塞入深度为200mm 3. 含围墙、挡土墙变形缝					
33	010503001014	地梁	1. 混凝土强度等级：C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	7.51	1001.66	7522.47	
34	010403004005	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 勾缝要求：M7.5砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌 4. 排水管c100pvc管，泄水孔间距3.0m，高于地表400 5. 反滤包大样详04J008-18 6. 土方挖填运 7. 根据设计要求做变形缝，填缝	m3	384.78	441.4	169841.89	
35	010515001080	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12mm	t	0.469	5495.65	2577.46	
36	010515001081	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 箍筋直径Φ8mm	t	0.33	5713.36	1885.41	
37	011701002012	外脚手架	1. 搭设高度：4.5m以内	m2	325.75	15.93	5189.2	
38	011102003014	挡墙外侧大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：详设计 3. 其它：详设计	m2	305.04	187.86	57304.81	
		土方					4780.94	
39	010101003023	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计，综合考虑 3. 弃土运距：投标人根据	m3	250.18	19.11	4780.94	
本页小计							249102.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-园建工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			现场自行考虑					
		悬臂式挡土墙—h：5m 16m					112161.51	
		钢筋					25367.79	
40	010515001082	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ18mm	t	1.678	5238.91	8790.89	
41	010515001083	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	1.837	4913.11	9025.38	
42	010515001084	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	1.19	4913.11	5846.6	
43	010515001085	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径>Φ10mm	t	0.309	5517.54	1704.92	
		截水沟、排水沟					16097.48	
44	010101003024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	27.72	19.11	529.73	
45	040204001038	素土夯实	1. 密实度要求:路基碾压，密实度>94%，满足设计要求	m2	36.08	1.9	68.55	
46	040202011011	碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层，掺7%水泥夯实 2. 厚度:150厚	m2	5.41	40.79	220.67	
47	010501001050	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 厚度:100mm 4. 模板制安	m3	2.92	790.08	2307.03	
48	010401012011	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.61	863.21	3979.4	
49	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:	块	54	104.56	5646.24	
本页小计							38119.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			50*600*400铸铁水沟盖板					
50	011201001032	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	73.6	45.46	3345.86	
		栏杆					15158.23	
51	011102003015	20厚红色火山岩(挡墙外侧及栏杆底部)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚红色火山岩 3. 其它:详设计	m2	42.88	222.23	9529.22	
52	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称:预埋铁件 2. 钢材品种、规格:100*200*10 Q235底板、M12*4Q235 螺栓固定、100*50*4厚镀锌方钢立柱	t	0.041	8649.02	354.61	
53	050307006002	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:详设计 2. 规格尺寸:100*50*4厚镀锌方钢立柱 5厚U型钢,与玻璃接触面用3厚橡胶垫块支撑 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 与立柱焊牢,烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 100*50*3厚镀锌方钢扶手 12.76厚钢化夹层玻璃 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 3. 及配件	m	16	329.65	5274.4	
		混凝土					52192.15	
54	080202025001	混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:详设计 3. 滤水层要求:详设计 4. 按设计要求铺设排水管,挡土墙后背铺设 粒径20mm碎石厚度300mm 5. 挡土墙后背铺设 粒径1-4mm砂砾厚度200mm 6. 挡土墙后背铺设	m3	53.12	906.31	48143.19	
本页小计							66647.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			400g/m ² 土工布 7. 模版制安					
55	010501001051	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10 3. 厚度:100mm 4. 模版制安	m ³	5.59	578.5	3233.82	
56	010903004006	墙面变形缝	1. 挡土墙变形缝 2. 挡墙每隔10~15米应设置伸缩缝,伸缩缝宽30mm,缝内填塞沥青麻筋,塞入深度不小于150mm	m	26.5	30.76	815.14	
		土方					3345.86	
57	010101003025	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m ³	54.97	19.11	1050.48	
58	010101003026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m ³	22.69	3.8	86.22	
59	010103001033	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m ³	19.73	23.99	473.32	
60	011701002013	外脚手架	1. 搭设高度:8.5m以内	m ²	80	20.45	1636	
61	050101009011	夯实三七灰土	1. 回填土质要求:按设计要求 2. 取土运距:外购土 3. 回填厚度:详设计	m ³	4.16	24	99.84	
		悬臂式挡土墙二 69.87 4.1h					371182.78	
		钢筋					77060.24	
62	010515001086	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ18mm	t	5.96	5238.91	31223.9	
63	010515001087	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	8.559	4913.11	42051.31	
本页小计							80670.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-园建工程

第 9 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土 3. 厚度:100mm 4. 模板制安					
72	010401012012	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	20.12	863.2	17367.58	
73	070205001002	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:50*600*400铸铁水沟盖板	块	234	104.56	24467.04	
74	011201001033	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	321.4	45.46	14610.84	
		栏杆					58085.2	
75	011102003016	20厚红色火山岩(挡墙外侧及栏杆底部)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚红色火山岩 3. 其它:详设计	m2	150.92	222.23	33538.95	
76	010606013006	零星钢构件	1. 构件名称:预埋铁件 2. 钢材品种、规格:100*200*10 Q235底板、M12*4Q235 螺栓固定、100*50*4厚镀锌方钢立柱	t	0.175	8649.14	1513.6	
77	050307006003	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:详设计 2. 规格尺寸:100*50*4厚镀锌方钢立柱 5厚U型钢,与玻璃接触面用3厚橡胶垫块支撑 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 与立柱焊牢,烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 100*50*3厚镀锌方钢扶手 12.76厚钢化夹层玻璃 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 3. 及配件	m	69.87	329.65	23032.65	
		土方					12308.45	
78	010101003028	挖沟槽土方(外运)	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计,综	m3	37	19.11	707.07	
本页小计							115237.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-园建工程

第 11 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌 4. 排水管c100pvc管，泄水孔间距3.0m，高于地表400 5. 反滤包大样详04J008-18 6. 土方挖填运 7. 根据设计要求做变形缝，填缝					
89	010515001089	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12mm	t	0.168	5245.6	881.26	
90	010515001090	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径Φ8mm	t	0.215	5713.35	1228.37	
91	011701002015	外脚手架	1. 搭设高度:4.5m	m2	191.14	15.93	3044.86	
92	011102003017	挡墙外侧大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:详设计 3. 其它:详设计	m2	97.9	187.86	18391.49	
		墙柱					3143.3	
93	010502001016	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.77	1446.76	2560.77	
94	010515001091	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.076	5484.74	416.84	
95	010515001092	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.029	5713.45	165.69	
		土方					1709.77	
96	010101003030	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	89.47	19.11	1709.77	
本页小计							28399.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-园建工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		围墙二长度9.47Y-07 砖砌围墙					17238.89	
		墙体3段					13263.27	
97	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 米黄色真石漆	m ²	40.5	73.83	2990.12	
98	011201001035	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆	m ²	40.5	45.93	1860.17	
99	010503001016	地梁	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m ³	0.52	1001.65	520.86	
100	010401003026	实心砖墙240mm	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑	m ³	4.23	810.84	3429.85	
101	010401001018	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m ³	4.38	785.61	3440.97	
102	010501001054	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m ³	0.85	658.82	560	
103	010515001093	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12mm	t	0.03	5245.67	157.37	
104	010515001094	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径Φ8mm	t	0.023	5713.48	131.41	
105	011701003006	里脚手架	1. 搭设高度:2.4m	m ²	22.73	7.59	172.52	
		墙柱 4个					3580.86	
106	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 米黄色真石漆	m ²	8.3	73.83	612.79	
107	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆	m ²	2.93	54.12	158.57	
108	010502001017	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m ³	0.58	1446.78	839.13	
本页小计							14873.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-园建工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	010501003020	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.44	920.5	1325.52	
110	010501001055	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.6	658.82	395.29	
111	010515001095	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ10mm	t	0.033	5484.85	181	
112	010515001096	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.012	5713.33	68.56	
		土方					394.76	
113	010101003031	挖沟槽土方（外运）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	3.59	19.11	68.6	
114	010101003032	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑	m3	12.54	3.8	47.65	
115	010103001035	回填方	1. 密实度要求:密实度≥94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m3	10.9	24	261.6	
116	040204001040	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	8.9	1.9	16.91	
		树池					24063.42	
117	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	134.91	19.11	2578.13	
118	040204001041	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯	m2	40.62	1.9	77.18	
本页小计							5020.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-园建工程

第 15 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		岩压顶	合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*50厚黑色花岗岩压顶 3. 其它:详设计					
130	010516002006	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:100*200*10 Q235底板、M12*4Q235 螺栓固定、100*50*4厚镀锌方钢立柱	t	0.053	8649.06	458.4	
131	050307006004	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:详设计 2. 铁艺栏杆单位长度重量:详设计 3. 规格尺寸:100*50*4厚镀锌方钢立柱 5厚U型钢，与玻璃接触面用3厚橡胶垫块支撑 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 与立柱焊牢，烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 100*50*3厚镀锌方钢扶手 12. 76厚钢化夹层玻璃 烤深棕色仿木纹金属氟碳漆 4. 及配件	m	20.68	329.65	6817.16	
		沙水池					54217.95	
		沙池基础 及中心					14216.78	
132	010501001057	垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	1.05	734.49	771.21	
133	010401012014	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.68	863.21	586.98	
134	040204004016	沙池收边石	1. 材料品种、规格:500*400*100芝麻白收边石	m	23.77	247.66	5886.88	
本页小计							14520.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-园建工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆					
135	040601025006	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:详设计	m3	3. 32	1169. 32	3882. 14	
136	010103001036	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:河细沙	m3	8. 3	334. 94	2780	
137	040201021004	土工合成材料	1. 材料品种、规格:200g/m2无纺布 2. 搭接方式:详设计	m2	33. 18	9. 33	309. 57	
		土方					170. 11	
138	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	7. 45	19. 11	142. 37	
139	040204001043	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	14. 6	1. 9	27. 74	
		遮阳棚					39831. 06	
		土方基础6柱					2539. 33	
140	010101004035	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	4. 65	19. 11	88. 86	
141	040204001044	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>94%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实（回填土分层夯实）	m2	2. 94	1. 9	5. 59	
142	010404001025	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石	m3	0. 44	357. 34	157. 23	
143	010501003021	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制安	m3	1. 2	1051. 18	1261. 42	
144	010515001097	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0. 139	5245. 61	729. 14	
本页小计							9384. 06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埭-园建工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
145	010515001098	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.052	5713.27	297.09	
		钢架 顶棚					37291.73	
146	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Φ200*6mm镀锌钢管 2. 油漆种类及遍数和: 氟碳漆	t	0.534	11222.12	5992.61	
147	010606013007	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋铁件 2. 钢材品种、规格: 6厚镀锌钢板肋板, 10厚300直径镀锌钢板规格详设计图纸 3. 油漆种类及遍数和: 详设计 4. 运输距离: 投标人根据现场自行考虑	t	0.036	8649.17	311.37	
148	011303001001	采光天棚	1. 骨架类型: 200*200*6mm镀锌钢管, 150*150*3mm镀锌钢管, 100*100*3mm镀锌钢管, 外镀深灰色氟碳漆 2. 面层材料品种、规格: 10厚浅蓝色PC板 3. 嵌缝、塞口材料种类: 详设计	m2	75	413.17	30987.75	
		现状台阶改造					1066.86	
		台阶					1066.86	
149	040203008001	台阶面层	1. 块料品种、规格: 300X325X50烧面黄锈石（拉槽防滑处理）/100x100x20厚烧面黄锈石 2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥	m2	4.21	253.41	1066.86	
		场地整理平面图					64730.9	
150	011601001007	拆除现状围墙	1. 砌体名称: 拆除原有围墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 详图纸 3. 砌体表面的附着物种类: 根据现场	m2	249.6	16.4	4093.44	
本页小计							42749.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 运输外弃:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用					
151	011602001001	拆除花池	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:高度0.2m, 宽度0.2m 2. 构件表面的附着物种类:根据现场 3. 运输外弃:投标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	3	148.28	444.84	
152	050101007003	清除地被植物	1. 植物种类:清除地被植物 2. 运输外弃:投标人根据现场自行考虑	m2	64.8	4.86	314.93	
153	011601001008	台阶拆除	1. 砌体名称:台阶 2. 台阶范围:场地整理平面图 3. 运输外弃:投标人根据现场自行考虑	m3	4.94	148.28	732.5	
154	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:40cm 2. 高度:6m 3. 挖树根 4. 运输外弃:投标人根据现场自行考虑	株	8	428.8	3430.4	
155	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:铁艺栏杆 3. 含收纳等一切费用	m2	54.76	26.52	1452.24	
156	041001001005	拆除路面	1. 构件名称:破除水泥地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场综合考虑 3. 运输外弃:投标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用	m2	3341.29	16.24	54262.55	
		截水沟 11.07m					5601.1	
157	010101003034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计, 综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据	m3	9.72	19.11	185.75	
本页小计							60823.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-园建工程

第 20 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆					
168	050201001034	20厚300*300黄锈石 荔枝面 拉丝	1. 路面厚度、宽度、材料种类:20厚300*300黄锈石 荔枝面 拉丝 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	55.93	146.32	8183.68	
		PDEM儿童室外互动场地及跑道结构做法图					397764.64	
169	040204001047	素土夯实（EPDM 94%）	1. 密实度要求:路基碾压，密实度>94%，满足设计要求	m2	1101.01	1.9	2091.92	
170	040202011014	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:8cm	m2	1101.01	23.12	25455.35	
171	010404001026	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30厚砂滤层	m3	33.03	1169.32	38622.64	
172	011101003020	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚1.0cm粒径透水混凝土	m2	165.15	168.56	27837.68	
173	琼011104006001	EPDM面层	1. 面层材料种类、厚度:5厚细粒EPDM 8厚中粒EPDM 一层EPDM专用胶水	m2	2073.21	103.58	214743.09	
174	040204004017	EPDM收边石	1. 材料品种、规格:400*100*100芝麻白收边石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	461.36	168.76	77859.11	
175	040402018004	施工缝	1. 材料品种、规格:油膏嵌缝 2. 工艺要求:混凝土结构层,每隔6米设置横向施工缝及纵缝,缩缝和胀缝隔块设置	m	706.45	15.79	11154.85	
		车行区域广场					347668.75	
176	040204001048	素土夯实（车型区域93%）	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	1633.9	1.9	3104.41	
177	040202011015	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	1633.9	40.18	65650.1	
本页小计							474702.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-园建工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
178	010501001060	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:200厚C25混凝土垫层 2. 垫层模板制安	m ³	326.78	558.83	182614.47	
179	050201001035	20厚300*300黄锈石荔枝面拉丝	1. 路面厚度、宽度、材料种类:20厚300*300黄锈石荔枝面拉丝 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	615.57	156.44	96299.77	
		旗帜					9320.91	
180	010101004036	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计，综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m ³	8.46	19.11	161.67	
181	010101001005	素土夯实	1. 素土夯实, 夯实系数≥94%	m ²	2.89	1.9	5.49	
182	010501001061	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m ³	0.29	674.55	195.62	
183	010501003022	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 模板制安	m ³	1.84	770.08	1416.95	
184	010515001099	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ14mm	t	0.026	5238.85	136.21	
185	010515001100	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径Φ8mm	t	0.109	5713.39	622.76	
186	011506002005	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:热轧无缝钢管，含所有附件 2. 旗杆高度:高度详设计 3. 所有钢构件除锈后，均刷防锈漆一道，银粉漆两道	根	1	3760.42	3760.42	
187	011102003020	20厚红色烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚红色烧面花岗岩500*500/20厚红色烧面花岗岩80*500 3. 其它:详设计	m ²	6.8	213.69	1453.09	
188	011101003021	透水混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:240厚1.0cm粒径透水混凝土	m ²	6	261.45	1568.7	
本页小计							288235.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目					13820.55	
189	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	13820.55	13820.55	
本页小计							13820.55	
合 计							2005952.60	

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：上垌-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1		0			100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：上垵-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上垵和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		72128.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	72128.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	197224.96
合计					269353.75

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上埔-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	112420.93	
1.1	绿化工程	112420.93	
二	措施项目费	4370.74	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4370.74	
2.1	其中：安全文明施工费	3954.3	
2.2	其中：雨季施工增加费	221.87	
2.3	其中：夜间施工增加费	82.17	
2.4	其中：检验试验配合费	112.4	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6758.73	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	6758.73	—
五	税金	11119.54	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		134,669.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-绿化工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					112420.93	
		绿化工程					112420.93	
		棕榈科					8730.26	
1	050102004005	狐尾椰子	1. 种类:狐尾椰子 2. 自然高、杆高:4-4.5m, 2.5-3m 3. 基径:D25cm 4. 叶片数: 6-7叶 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 树形优美 8. 人工换填种植土	株	11	793.66	8730.26	
		乔木					32963.56	
2	050102001033	宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植, 可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	1	1030.77	1030.77	
3	琼050403002031	草绳(帘)绕树干	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
4	050102001034	大腹木棉	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 自然高、冠幅:7-8m, 3-4m 4. 杆高:3-3.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 冠幅饱满, 树形优美, 全冠移植,	株	2	3410.38	6820.76	
本页小计							16596.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埗-绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			可适当修剪，去掉皮刺 8. 人工换填种植土					
5	琼050403002032	草绳(帘)绕树干	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:35-40cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	22.09	66.27	
6	050102001035	红花玉蕊	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 自然高、冠幅:6-7m, 2.5-3m 4. 杆高:2.8-3m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，树形优美，全冠移植，可适当修剪 8. 人工换填种植土	株	8	808.12	6464.96	
7	琼050403002033	草绳(帘)绕树干	1. 种类:红花玉蕊 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	12	10.12	121.44	
8	050102001036	橙子（丛生）	1. 种类:橙子（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m, 2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	2	833.41	1666.82	
9	琼050403002034	草绳(帘)绕树干	1. 种类:橙子（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	10.12	30.36	
10	050102001037	芒果（丛生）	1. 种类:芒果（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m, 2.5-2.8m	株	1	841.87	841.87	
本页小计							9191.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埗-绿化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土					
11	琼050403002035	草绳(帘)绕树干	1. 种类:芒果（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	1.5	10.12	15.18	
12	050102001038	黄皮（丛生）	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	2	762.1	1524.2	
13	琼050403002036	草绳(帘)绕树干	1. 种类:黄皮（丛生） 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	3	10.12	30.36	
14	050102001039	番石榴（丛生）	1. 种类:番石榴（丛生） 2. 地径:D12-15cm 3. 自然高、冠幅:2.8-3m，2.5-2.8m 4. 杆高:0.3-0.5m 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗，冠幅饱满，3-5主分枝，全冠移植，可适当修剪，果树型 8. 人工换填种植土	株	1	623.35	623.35	
15	琼	草绳(帘)绕树	1. 种类:番石榴（丛生）	m	1.5	10.12	15.18	
本页小计							2208.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埭-绿化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	050403002037	干	2. 胸径或干径:12-15cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m					
16	050102001040	移植小叶榄仁	1. 种类:移植小叶榄仁 2. 胸径或干径:20cm 3. 起挖方式:带土球起挖,1km内运输 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 栽植措施:搭设四脚支撑	株	4	847.36	3389.44	
17	琼050403002038	草绳(帘)绕树干	1. 种类:移植小叶榄仁 2. 胸径或干径:20cm 3. 草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	6	12.54	75.24	
18	050101001002	砍伐榕树	1. 种类:砍伐榕树 2. 胸径或干径:40cm 3. 自然高度:6m 4. 起挖方式:带土球起挖,10km内运输	株	7	1461.74	10232.18	
		灌木					4629.08	
19	050102002031	红绒球	1. 种类:红绒球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	9	146.75	1320.75	
20	050102002032	非洲茉莉球	1. 种类:非洲茉莉球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	159.04	477.12	
21	050102002033	黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 自然高度:1.2-1.4m 3. 蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，	株	3	158.33	474.99	
本页小计							15969.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-绿化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			优美 6. 人工换填种植土					
22	050102002034	红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	3	147.52	442.56	
23	050102002035	米兰球	1. 种类:米兰球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	4	180.74	722.96	
24	050102002036	红车	1. 种类:红车 2. 自然高度:1.5-1.7m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，树形饱满，优美，修剪成圆锥形 6. 人工换填种植土	株	5	128.18	640.9	
25	050102002037	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 自然高度:1.2-1.5m 3. 蓬径:0.7-0.8m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗，5-7枝/丛，树形饱满，优美 6. 人工换填种植土	株	4	137.45	549.8	
		花卉及地被					66098.03	
26	050101007004	清除地被植物	1. 植物种类:清除花池内植物 运距1km内 实际运距(km):5	m2	28	4.86	136.08	
27	050101010006	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实	m2	972	6.23	6055.56	
本页小计							8547.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积计算					
28	050101009013	种植土回（换）填	1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填厚度: 30cm 3. 部位: 草皮 4. 其他: 符合设计及规范要求	m3	171	18.23	3117.33	
29	050101009014	种植土回（换）填	1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填厚度: 50cm 3. 部位: 地被 4. 其他: 符合设计及规范要求	m3	201	18.23	3664.23	
30	050102008036	锡兰叶下珠	1. 花卉种类: 锡兰叶下珠 2. 自然高度: 10-15cm 3. 蓬径: 10-15cm 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度30cm	m2	77	92.26	7104.02	
31	050102008037	小叶龙船花	1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 自然高度: 30-35cm 3. 蓬径: 25-30cm 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度50cm	m2	57	68.19	3886.83	
32	050102008038	黄心梅	1. 花卉种类: 黄心梅 2. 自然高度: 30-35cm 3. 蓬径: 25-30cm 4. 单位面积株数: 25株/m ² 5. 养护期: 6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度60cm	m2	9	64.57	581.13	
33	050102008039	九里香	1. 花卉种类: 九里香 2. 自然高度: 30-35cm 3. 蓬径: 25-30cm	m2	11	75.89	834.79	
本页小计							19188.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度80cm					
34	050102008040	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	72	74.5	5364	
35	050102008041	红叶变叶木	1. 花卉种类:红叶变叶木 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	16	62.86	1005.76	
36	050102008042	海南洒金榕	1. 花卉种类:海南洒金榕 2. 自然高度:35-40cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害，修剪高度100cm	m ²	35	69.88	2445.8	
37	050102008043	翠芦莉（矮生）	1. 花卉种类:翠芦莉（矮生） 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害	m ²	125	76.24	9530	
38	050102012008	台湾草（草卷）	1. 草皮种类:台湾草（草卷） 2. 铺种方式:满铺，草卷	m ²	570	39.25	22372.5	
本页小计							40718.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-绿化工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埭-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3954.3			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3954.3			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	82.17			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	221.87			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	112.4			
合 计					4370.74			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埭-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埭-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埭-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：上涌-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6758.73
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6758.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11119.54
合计					17878.27

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上埔-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	340970.92	
1.1	给排水工程	256743.01	
1.2	电气工程	84227.91	
二	措施项目费	31009.38	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	31009.38	
2.1	其中：安全文明施工费	27925.05	
2.2	其中：雨季施工增加费	2320.77	
2.3	其中：夜间施工增加费	576.4	
2.4	其中：检验试验配合费	187.16	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	12476.06	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	12476.06	—
五	税金	34601.07	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		419,057.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					340970.92	
		给排水工程					256743.01	
		给水					92923.89	
1	040101002042	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	191.13	8.05	1538.6	
2	040103001064	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	165	29.14	4808.1	
3	040103001065	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	9.87	344.18	3397.06	
4	031001006074	PE100塑料管-DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	147.21	30.94	4554.68	
5	031001006075	PE100塑料管-DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	66.39	31.49	2090.62	
6	031001006076	PE100塑料管-DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管	m	39.93	33.79	1349.23	
本页小计							17738.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
7	031001006077	PE100塑料管-DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1.0MPa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	15.73	41.17	647.6	
8	031001007022	PSP钢塑复合压力管 DN15	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN15 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	14.86	40.03	594.85	
9	031001007023	PSP钢塑复合压力管 DN20	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	50.33	44.25	2227.1	
10	031001007024	PSP钢塑复合压力管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	7.44	101.25	753.3	
本页小计							4222.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	031001007025	PSP钢塑复合压力管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:电磁感应热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:2.0Mpa 消毒 冲洗, 压力试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	147.07	270.66	39805.97	
12	040502003007	快速取水阀 DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 材质及规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	12	52.83	633.96	
13	031003001013	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	70.42	281.68	
14	031003013016	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、	组	1	1160.31	1160.31	
15	031003013017	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀 2个, 止回阀1个, 水表1个、软接头1个、Y型过滤器1个	组	1	2245.77	2245.77	
16	040504001014	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井 Φ1200 2. 详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集	座	2	2492.68	4985.36	
本页小计							49113.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除					
17	040504001015	砌筑水表井	1. 名称:砌筑水表井 2. 图集:详见图集05S502 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集 5. 勾缝、抹面要求:详图集 6. 砂浆强度等级、配合比:详图集 7. 混凝土强度等级:详图集 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 轻型 9. 钢筋制作、安装 10. 含防坠网 11. 模板制作、安装、拆除	座	2	7570.58	15141.16	
18	030901011006	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1	套	2	1327.79	2655.58	
19	031003001014	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 DN20 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN20 1.0MPa. 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	81.65	163.3	
20	031003013018	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	2	95.22	190.44	
21	031004014011	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	8	22.24	177.92	
22	031004003007	洗手池 成品	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:洗手池 3. 组装形式:成套式(包含水龙头) 4. 附件名称、数量:配套	组	2	1760.65	3521.3	
本页小计							21849.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			附件安装					
		污水					17999.58	
23	040101002043	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	59.76	8.05	481.07	
24	040103001066	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	51.39	29.14	1497.5	
25	040103001067	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	4.57	344.18	1572.9	
26	031001006078	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	76.09	104.03	7915.64	
27	040504003016	塑料检查井 ϕ 700	1. 图集: 参考 08SS523 2. 检查井材质、规格: 塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	7	933.21	6532.47	
		废水					8518.55	
28	040101002044	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m3	55.03	8.05	442.99	
29	040103001068	回填方	1. 密实度要求: 符合设计	m3	52.12	29.14	1518.78	
本页小计							19961.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-室外安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。					
30	040103001069	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1.45	344.18	499.06	
31	031001006079	UPVC管 DN75	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	4.39	35.5	155.85	
32	031001006080	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	20.85	104.03	2169.03	
33	040504003017	塑料检查井 Φ700	1. 图集:参考 08SS523 2. 检查井材质、规格:塑料 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖（轻型） 4. 含防坠网	座	4	933.21	3732.84	
		雨水					137300.99	
34	040101002045	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	347.14	8.05	2794.48	
本页小计							9351.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	040103001070	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	270.8	29.14	7891.11	
36	040103001071	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:符合设计要求的中粗砂 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	32.27	344.18	11106.69	
37	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。 3. 场内调配利用及外弃由投标人综合考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	35.72	11.06	395.06	
38	031001006081	UPVC管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 砂垫层 厚度100mm 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:UPVC管 DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 7. 管道外包无纺布	m	48.12	103.57	4983.79	
39	031001006082	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8KN/m2 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	250.72	104.03	26082.4	
40	031001006083	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁	m	137.84	149.28	20576.76	
本页小计							71035.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			波纹管 DN300 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm					
41	031001006084	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	49.5	221.52	10965.24	
42	031001006085	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 砂垫层 厚度100mm	m	6.95	304.11	2113.56	
43	040504003018	塑料检查井 $\phi 1000$	1. 检查井材质、规格: 塑料检查井 $\phi 1000$ 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖（轻型） 3. 含防坠网	座	15	1667.7	25015.5	
44	040504009009	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 图集: 05S518/32页 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格: 铸铁井圈 3. 垫层、基础材质及厚度: 10mm 4. 混凝土强度等级: C15 5. 砌筑材料品种、规格: 详图集 6. 砂浆强度等级及配合比: 详图集 7. 预制+现浇钢筋、混凝土	座	32	630.03	20160.96	
本页小计							58255.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 9 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	030411001060	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	24.42	52.56	1283.52	
52	030411001061	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	35.15	13.41	471.36	
53	030411001062	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	9.64	16.37	157.81	
54	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ²	个	2	193	386	
55	03B014	压铜接线端子 6mm ²	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 6mm ² 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级 (kV): 1kv	m	6	8.8	52.8	
56	030414002009	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		室外照明					23171.52	
57	040101002047	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土综合考虑 2. 挖土深度: 详设计	m ³	111.23	8.05	895.4	
58	040103001073	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m ³	111.23	29.14	3241.24	
59	030404017009	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: ALLD 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 底边距地1.6m暗装	台	1	1897.11	1897.11	
60	030411001063	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	233.1	11.88	2769.23	
61	030411001064	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC32	m	4.8	13.41	64.37	
本页小计							11637.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:埋地暗敷					
62	030411004018	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	669.3	3.76	2516.57	
63	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	4.8	21.8	104.64	
64	030412007007	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:庭院灯 H=3.5m/60W 3. 含基础	套	12	954.57	11454.84	
65	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	12	8	96	
66	03B015	无端子外部接线 6mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级 (kV):1kv	m	12	6.61	79.32	
67	03B016	压铜接线端子 6mm2	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:6mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级 (kV):1kv	m	6	8.8	52.8	
		室外监控					50207.13	
68	040101002048	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	85.8	8.05	690.69	
69	040103001074	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	85.8	29.14	2500.21	
70	040205001018	弱电检查井:800x800x1000mm	1. 名称:弱电检查井 2. 规格尺寸:800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型）Φ700	座	7	897.66	6283.62	
本页小计							23778.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 砖砌					
71	030411001065	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 埋地敷设	m	95.08	109.52	10413.16	
72	030411001066	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC DN25 3. 配置形式: 埋地敷设	m	1440	12.38	17827.2	
73	030411001067	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PVC DN25	m	25.2	14.03	353.56	
74	030502005010	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT5eUTP/4P	m	708.42	5.84	4137.17	
75	030507008012	室外高清网络摄像机(防水防晒型)	1. 名称: 室外高清网络摄像机(防水防晒型) 2. 安装方式: 壁挂 3. 含支架	台	2	479.06	958.12	
76	030507008013	室外高清网络摄像机(防水防晒型)	1. 名称: 室外高清网络摄像机(防水防晒型) 2. 安装方式: 立柱 3. 含支架	台	8	495.7	3965.6	
77	040205003006	摄像机立杆	1. 名称: 摄像机立杆 2. 规格尺寸: 3.5m 3. 含基础	根	4	769.45	3077.8	
		措施项目						
本页小计							40732.61	
合 计							340970.92	

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			27925.05			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	27925.05			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	576.4			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	2320.77			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	187.16			
合 计					31009.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埔-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埗-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上埭-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 上埗-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：上涌-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：上涌-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		12476.06
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	12476.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	34601.07
合计					47077.13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 机关幼儿园室外配套附属设施
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：机关-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	64498.76	
1.1	场地整理平面图	2166.73	
1.2	园路铺装	12635.79	
1.3	悬浮地板	32520.69	
1.4	新建沙地、绿地	11394.27	
1.5	升旗台	5781.28	
二	措施项目费	17148.28	
1	施工单价措施项目费	13820.55	
2	施工总价措施项目费	3327.73	
2.1	其中：安全文明施工费	3116.62	
2.2	其中：雨季施工增加费	89.41	
2.3	其中：夜间施工增加费	33.11	
2.4	其中：检验试验配合费	88.59	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2723.66	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	2723.66	—
五	税金	7593.36	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		91,964.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					64498.76	
		场地整理平面图					2166.73	
1	011602001002	拆除戏水池	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:约0.7m深 2. 构件表面的附着物种类:根据现场 3. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用	m3	3	37.92	113.76	
2	041001001006	拆除路面	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:基础厚度约0.3m 2. 构件表面的附着物种类:根据现场 3. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 4. 含收纳等一切费用	m2	83	16.24	1347.92	
3	010103001037	拆除后回填土	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实 3. 填方来源、运距:投标人根据现场自行考虑	m3	4.2	24	100.8	
4	05B014	拆除铁皮房	1. 拆除铁皮棚（含基础） 2. 拆除高度:根据现场 3. 砌体表面的附着物种类:根据现场 4. 建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 5. 含收纳等一切费用	m2	25	24.17	604.25	
		园路铺装					12635.79	
5	040204001049	素土夯实	1. 密实度要求:密实度>93%，满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	38.34	1.9	72.85	
6	010404001027	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	m3	3.83	357.35	1368.65	
7	010501001062	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	3.83	577.79	2212.94	
本页小计							5821.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-园建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	050201001036	透水砖园路	1.路面厚度、宽度、材料种类:200*200*50厚红色透水砖 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	24.24	114.31	2770.87	
9	050201001037	透水砖园路（收边）	1.路面厚度、宽度、材料种类:200*100*50厚灰色透水砖收边 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	14.1	114.3	1611.63	
10	050307007004	成品木栅栏	1.栏杆高度:40cm	m	43	106.95	4598.85	
		悬浮地板					32520.69	
11	010101002010	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计,综合考虑 3.弃土运距:投标人根据现场自行考虑	m3	27.2	19.11	519.79	
12	040204001050	素土夯实	1.密实度要求:密实度>93%,满足设计要求 2.填方材料品种:素土夯实	m2	66.34	1.9	126.05	
13	010404001028	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚级配碎石	m3	13.27	357.35	4742.03	
14	010501001063	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土垫层 2.模板制作、安装、拆除 3.含养护	m3	13.27	572.75	7600.39	
15	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆	m2	66.36	39.53	2623.21	
16	050201001038	悬浮式地板	1.路面厚度、宽度、材料种类:250*250*13悬浮地板	m2	551.73	26.9	14841.54	
17	011605001001	拆除旧悬浮式地板	1.拆除的基层类型:拆除旧悬浮式地板 2.建渣场内、外运输:投标人根据现场自行考虑 3.含收纳等一切费用	m2	485.37	4.26	2067.68	
		新建沙地、绿地					11394.27	
18	010101004037	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计,综	m3	19.84	19.11	379.14	
本页小计							41881.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-园建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合考虑 3. 弃土运距: 投标人根据现场自行考虑					
19	040204001051	素土夯实	1. 密实度要求: 密实度>93%, 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土夯实	m2	48.39	1.9	91.94	
20	010404001029	滤水层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石滤水层	m3	2.33	272.53	634.99	
21	010103001038	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 河细沙	m3	6.36	334.94	2130.22	
22	010501001064	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 含养护	m3	0.71	674.58	478.95	
23	010401001019	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5非粘土标砖 2. 砂浆强度等级: M5砂浆砌筑	m3	0.86	785.6	675.62	
24	011108001004	沙地压顶铺装	1. 贴结合层厚度、材料种类: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚200*200荔枝面芝麻灰 3. 勾缝材料种类: 详设计 4. 防护材料种类: 详设计 5. 酸洗、打蜡要求: 详设计	m2	3.25	254.36	826.67	
25	011108001005	沙地侧壁铺装	1. 贴结合层厚度、材料种类: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15厚200*200荔枝面芝麻灰 3. 勾缝材料种类: 详设计 4. 防护材料种类: 详设计 5. 酸洗、打蜡要求: 详设计	m2	3.22	271.02	872.68	
26	010404001030	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm厚级配碎	m3	2.55	357.35	911.24	
本页小计							6622.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-园建工程

第 4 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-园建工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			3116.62			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	3116.62			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	33.11			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	89.41			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	88.59			
合 计					3327.73			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关一园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埗和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：机关-园建工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2723.66
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2723.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7593.36
合计					10317.02

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	7195.81	
1.1	绿化工程	7195.81	
二	措施项目费	279.16	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	279.16	
2.1	其中：安全文明施工费	251.81	
2.2	其中：雨季施工增加费	14.73	
2.3	其中：夜间施工增加费	5.46	
2.4	其中：检验试验配合费	7.16	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	448.71	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	448.71	—
五	税金	713.13	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		8,636.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					7195.81	
		绿化工程					7195.81	
		棕榈科					1587.34	
1	050102004006	狐尾椰子	1. 种类:狐尾椰子 2. 自然高度、杆高:4-4.5m, 2.5-3m 3. 基径:D25cm 4. 叶片数: 6-7叶 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 栽植措施:搭设四脚支撑 7. 假植苗, 树形优美 8. 人工换填种植土	株	2	793.67	1587.34	
		灌木					180.74	
2	050102002038	米兰球	1. 种类:米兰球 2. 自然高度:1-1.2m 3. 蓬径:1-1.2m 4. 养护期:6个月（按二级养护标准） 5. 容器苗, 树形饱满, 优美 6. 人工换填种植土	株	1	180.74	180.74	
		花卉及地被					5427.73	
3	050101010007	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 综合考虑微地形处理的费用 8. 按照水平投影面积结算	m2	102.76	6.23	640.19	
4	050101009015	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 部位: 草皮 4. 其他:符合设计及规范要求	m3	12.57	18.23	229.15	
5	050101009016	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm 3. 部位: 地被	m3	18	18.23	328.14	
本页小计							2965.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 其他:符合设计及规范要求					
6	050102008044	翠芦莉（矮生）	1. 花卉种类:翠芦莉（矮生） 2. 自然高度:30-35cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:6个月（按二级养护标准） 6. 无病虫害	m ²	36	76.24	2744.64	
7	050102012009	台湾草（草卷）	1. 草皮种类:台湾草（草卷） 2. 铺种方式:满铺，草卷土层厚度不小于3cm长1m，宽25cm 3. 养护期:6个月（按二级养护标准）	m ²	37.85	39.25	1485.61	
		措施项目						
本页小计							4230.25	
合 计							7195.81	

总价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			251.81			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	251.81			
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	5.46			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	14.73			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	7.16			
合 计					279.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：机关-绿化工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		448.71
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	448.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	713.13
合计					1161.84

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	157700.47	
1.1	电气工程	157700.47	
二	措施项目费	6765.2	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	6765.2	
2.1	其中：安全文明施工费	6091.67	
2.2	其中：雨季施工增加费	506.26	
2.3	其中：夜间施工增加费	125.74	
2.4	其中：检验试验配合费	41.53	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2721.58	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2721.58	—
五	税金	15046.85	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		182,234.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					157700.47	
		电气工程					157700.47	
		室外配电					123466.14	
1	040101002049	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	47.27	8.05	380.52	
2	040103001075	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	47.27	29.14	1377.45	
3	040205001019	室外低压手孔井:800x800x1000mm	1. 名称:室外低压手孔井 2. 规格尺寸:800x800x1000mm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4. 砖砌	座	4	897.66	3590.64	
4	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5X10 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	69.92	50.37	3521.87	
5	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X70 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	23.95	237.09	5678.31	
6	030411001068	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	69.8	16.37	1142.63	
7	030411001069	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	4.24	52.56	222.85	
8	030411001070	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC80	m	16.67	92.58	1543.31	
本页小计							17457.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:埋地敷设					
9	030411001071	预留配管	1. 名称:预留配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地敷设	m	16.59	109.52	1816.94	
10	030411001072	预留配管	1. 名称:预留配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC100 4. 配置形式:埋地敷设	m	89.08	18.6	1656.89	
11	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:10mm2	个	2	80.18	160.36	
12	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:70mm2	个	2	229.43	458.86	
13	030402018003	预装式变电站250KVA	1. 名称:预装式变电站250KVA 2. 型号:详设计 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 含基础	台	1	98688.26	98688.26	
14	040807001003	变压器系统调试	1. 名称:变压器系统调试	系统	1	2808.71	2808.71	
15	030414002010	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	418.54	418.54	
		室外照明					13842.76	
16	040101002050	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	38.26	8.05	307.99	
17	040103001076	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	38.26	29.14	1114.9	
18	030404017010	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALLD 3. 规格:详设计 4. 安装方式:底边距地1.6m暗装	台	1	1897.11	1897.11	
19	030411001073	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管	m	4.8	13.41	64.37	
本页小计							109392.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:PC32 4. 配置形式:埋地暗敷					
20	030411001074	电缆配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	85.02	13.39	1138.42	
21	030411004019	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	339.12	3.76	1275.09	
22	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6 3. 敷设方式、部位:管穿电缆 4. 电压等级(kV):1KV	m	4.8	21.8	104.64	
23	030412007008	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:庭院灯 H=3.5m/ 60W 3. 含基础	套	8	954.57	7636.56	
24	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:87*87	个	8	8	64	
25	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:10mm2	个	2	80.18	160.36	
26	03B017	无端子外部接线 4mm2	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级（kV）:1kv	m	12	6.61	79.32	
		室外监控					20391.57	
27	040101002051	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土综合考虑 2. 挖土深度:详设计	m3	74.4	8.05	598.92	
28	040103001077	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求的原土 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	74.4	29.14	2168.02	
29	040205001020	弱电检查井:	1. 名称:弱电检查井	座	4	897.66	3590.64	
本页小计							16815.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-室外安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		800x800x1000mm	2.规格尺寸:800x800x1000mm 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖（轻型） Φ700 4.砖砌					
30	030411001075	预埋配管	1.名称:预埋配管 2.材质:镀锌线管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设	m	32.63	109.52	3573.64	
31	030411001076	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:PVC DN25 4.配置形式:埋地敷设	m	205.96	12.38	2549.78	
32	030411001077	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:PVC DN25	m	22.4	14.03	314.27	
33	030502005011	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT5eUTP/4P	m	348.18	5.84	2033.37	
34	030411004020	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管穿线 3.规格:RVV-2X1.5	m	348.18	4.97	1730.45	
35	030507008014	室外高清网络摄像机(防水防晒型)	1.名称:室外高清网络摄像机(防水防晒型) 2.安装方式:壁挂 3.含支架	台	8	479.06	3832.48	
		措施项目						
本页小计							14033.99	
合 计							157700.47	

总价措施项目清单与计价表

标段: 东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			6091.67			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82	6091.67			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	125.74			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	506.26			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	41.53			
合 计					6765.2			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称：机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埭和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上垌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：东升、东红、千秋、东平、南倬、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

工程名称: 机关-室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：机关-室外安装工程

标段：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2721.58
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2721.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	15046.85
合计					17768.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。